



**РОССЕТИ**  
**ЦЕНТР**

Тульские городские электрические сети

Акционерное общество

«Тульские городские электрические сети»

## ПРИКАЗ

« 14 » марта 2022 г

№ 56

г. Тула

**«Об утверждении проектно-сметной  
документации»**

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить проектно-сметную документацию на объект: «Строительство КЛ-6 кВ ТП 143н – ТП 263», разработанную ООО «ЭнергоПромМонтаж» (проект шифр 154-Р-12/20-ЭС), со следующими технико-экономическими показателями:

- КЛ 6 кВ общей протяженностью 0,290 км, в т.ч.:
- прокол методом ГНБ – 0,144 км.

Общая сметная стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах по состоянию на 2 кв. 2021г. составляет 4 808 369,37 руб., в т.ч. НДС – 801 394,89 руб.

*Приложение:*

- сводный сметный расчет стоимости строительства на 1-м листе;
- локальные сметы на 10-ти листах;
- расчет УНЦ на 1-м листе

**Генеральный директор**

**Ю.А.Волченков**

Заказчик АО «Тульские городские электрические сети»

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью **4 808 369,37 руб.**

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1**

Строительство КЛ-6 кВ ТП 143н - ТП 263

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Строительство КЛ-6 кВ	2296671,41	1302384,26		3722,40	3602778,07
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2296671,41	1302384,26		3722,40	3602778,07
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	2296671,41	1302384,26		3722,40	3602778,07
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
		Итого по Главам 1-8	2296671,41	1302384,26		3722,40	3602778,07
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
2		Исполнительная съемка				10000,00	10000,00
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9%	43636,76	24745,30			68382,06
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и"	43636,76	24745,30		10000,00	78382,06
		Итого по Главам 1-9	2340308,17	1327129,56		13722,40	3681160,13
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
4	Постановление №468 от 21.06.2010	Строительный контроль (2,14%)				78776,83	78776,83
5	Приказ АО "ТГЭС" №150 от 07.06.2021	Затраты на службу заказчика-застройщика (1,74%)				64052,19	64052,19
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный"				142829,01	142829,01
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
6	12-01-01	Проектно-изыскательские работы				66277,34	66277,34
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				66277,34	66277,34
		Итого по Главам 1-12	2340308,17	1327129,56		222828,75	3890266,48
<b>Непредвиденные затраты</b>							
7	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	70209,25	39813,89		6684,86	116708,00
		Итого "Непредвиденные затраты"	70209,25	39813,89		6684,86	116708,00
		Итого с учетом "Непредвиденные"	2410517,41	1366943,45		229513,62	4006974,48
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
8	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	482103,48	273388,69	0,00	45902,72	801394,89
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	482103,48	273388,69		45902,72	801394,89
		Итого по сводному расчету	2892620,89	1640332,14	0,00	275416,34	4808369,37