

ПРИКАЗ

30.04.2019

г. Ухта

№

229

О внесении изменений в приказ
производственного отделения
«Центральные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» от 01.04.2019 №155

В связи с изменением физических параметров по объекту «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,360 км)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

В приказ ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 01.04.2019 №155 «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,360 км)» (далее Приказ) внести следующие изменения:

- пункт 1. Приказа читать в следующей редакции:

«1. Утвердить проектно-сметную документацию (шифр 009-54-2-02.41-2229) «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,360 км)» разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2019 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. КЛ 0,4 кВ.

1.1.1. Протяженность проектируемых 3КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №318 до ВРУ присоединяемого объекта составляет 0,360 км.

1.1.2. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг-LS-1 4х150 мм².

1.1.3. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг-LS-1 4х35 мм².

1.2. ТП №318.

1.2.1. Предохранители с номинальным током плавкой вставки на 400 А – 3 шт.

1.2.2. Выключатель автоматический с номинальным током теплового расцепителя 80 А – 1 шт.».

Главный инженер производственного отделения



А.Р. Латышов

Рассылается: А.А. Попов, ОКС (все), ПТО (все), УРЭС
А.А. Попов
В.А. Веселкин 79-22-39