

ПРИКАЗ28.10.2019

г. Сыктывкар

№ 404

Об утверждении проектов и сметных
расчётов

В связи с окончанием проектных работ и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются), выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (далее Филиал) (письмо Филиала от 25.10.2019 №МР2/5/017-165-06-2/8733), на основании годовой инвестиционной программы на 2019 год и технических заданий на разработку проектов по объектам (письмо производственного отделения «Южные электрические сети» Филиала от 31.10.2019 №МР2/5-51/112-09/9001):

– 009-55-2-02.41-0029 «Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)»;

– 009-55-1-03.31-1913 «Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (1шт.)»;

– 009-55-2-03.31-1910 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту (к.п. 009-55-2-02.41-0029) «Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой 2КТП 10/0,4 кВ:КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новая 2КТП 10/0,4 до ВРУ 0,4 «Котельная», кабелем АПвБШвнг(А)-LS сечением 4х70, протяжённостью трассы - 86 метров;

– КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новая 2КТП 10/0,4 до ВРУ 0,4 СОШ «Котельная» «ввод №1», сдвоенным кабелем АПвБШвнг(А)-LS сечением 4х185, протяжённостью трассы - 213 метров;

– КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новая 2КТП 10/0,4 до ВРУ 0,4 «ДЭС» кабелем АПвБШвнг(А)-LS сечением 4х120, протяжённостью трассы - 32 метра;

– КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ новая 2КТП 10/0,4 до ВРУ 0,4 СОШ «Котельная» «Ввод №2», сдвоенным кабелем АПвБШвнг(А)-LS сечением 4х185, протяжённостью трассы - 210 метров.

1.2. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	439,108	2 292,144
Прочие	40,930	209,069
Оборудование	0,000	0,000
ПИР	48,230	184,721
ВСЕГО	528,268	2 685,934

2. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту: (к.п. 009-55-1-03.31-1913 «Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (1шт.)» со следующими технико-экономическими показателями:

2.1. Установка выключателя нагрузки типа ВНРп-10/400-203 с приводом ПР-10 и приводом заземляющих ножей ПР-17 в существующей ячейке №8 ТП №512.

2.2. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	0,672	5,314
Прочие	0,937	7,111
Оборудование	4,386	20,085
ПИР	0,407	1,559
ВСЕГО	6,402	34,069

3. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту (к.п. 009-55-2-03.31-1910 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.18.) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)», со следующими технико-экономическими показателями:

3.1. Монтаж 2КТП 10/0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа, с двумя трансформаторами ТМГ, мощностью 400 кВА.

3.2. Строительство КЛ 10 кВ от. РУ 10 кВ яч. №8 ТП 10/0,4кВ № 512 до I с.ш. РУ-10 кВ новой 2КТП 10/0,4 кВ, кабелем марки АПвПу 3х(1х70/16-10), протяженностью трассы 119 метров.

3.3. Строительство КЛ 10 кВ от существующей опоры №56/4 ВЛ-10кВ яч. 11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» до II с.ш. РУ-10 кВ новой 2КТП 10/0,4 кВ, кабелем марки АПвПу 3х(1х70/16-10), протяженностью трассы 65 метров.


3.4. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	124,570	684,127
Прочие	59,267	170,167
Оборудование	798,548	1 706,710
ПИР	19,913	76,266
ВСЕГО	1 002,298	2 637,270

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника
отдела капитального строительства Запрягаева А.М.

Директор



Э.А. Денерт

Рассылается: Сысольский РЭС, ОКС, ПТО
Запрягаев А.М.
Моисеева С.М., 59-12