

## ПРИКАЗ

10.01.2017

г. Сыктывкар

№ 05

Об утверждении проекта и сметных  
расчётов

В связи с завершением проектно-изыскательских работ ООО «Вологодская проектно-строительная компания» по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Айкино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми», на основании технического задания на разработку проектной и рабочей документации (приложение №1 к договору от 27.05.2016 №81/16-Ю на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Айкино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ в с. Айкино Усть-Вымского района Республики Коми»),

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить проект (к.п.000-55-1-06.20-0626) «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Айкино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ (2 шт.), КРУН-10 кВ в с.Айкино Усть-Вымского района Республики Коми» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой и монтажом оборудования:

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-110П-40/2000УХЛ1 – 2 шт.;
- Трансформатор тока элегазовый ТОГФ-110.П-0,5S/0,5/10P/10P/10P/10P/-100-200-400/5 УХЛ1 – 6 шт.;
- Опорный изолятор 110 кВ – ОСК10-110-Б-2УХЛ1 – 12 шт.;
- Жесткая ошиновка 110 кВ секций шин ШН-110/2000 – 1 комплект;
- Разъединитель трехполюсный РГНП.2110/1000-УХЛ1 – 2 шт.;
- Ограничитель перенапряжений 10 кВ ОПНп-10/680/12,7 УХЛ1 – 6 шт.;
- Опорный изолятор 10 кВ ОСК 5-35-А-4УХЛ1 – 6 шт.

1.2. Реконструкция КРУН 10 кВ с заменой и монтажом оборудования:

- КРУН 10 кВ (ТСН – 2 шт. в составе КРУН) в составе 19 ячеек КНВ-10 – 1 комплект.

1.3. Монтаж систем РЗА, в том числе:

- Шкаф защит трансформатора двухобмоточного ШМЗТ-2 – 2 шт.;
- Шкаф АРКТ Т1, Т2 ШМРН-12 – 1 шт.;
- Шкаф центральной сигнализации и АЧР-10 кВ ШМЦС-29 – 1 шт.;
- Шкаф ОБР-110 кВ и питания цепей ОБР ШМОБ-22 – 1 шт.;
- Шкаф ОМП ВЛ-10 кВ Ш 2500 16.110 (6) – 2 шт.;
- Шкафов вторичных соединений зажимов трансформатора тока ЯЗ-60 – 2 шт.;

– Шкафов вторичных соединений зажимов оперативной блокировки 110 кВ ШЗВ-150 – 2 шт.

1.4.Монтаж оборудования АИИСКУЭ – 1 комплект.

1.5.Монтаж ОПС в КРУН 10 кВ – 1 комплект.


1.6.Монтаж оборудования ТМ – 1 комплект.

1.7. Сметная стоимость без НДС:

| Наименование                 | в базовых ценах 2000<br>года, руб. | в ценах 3 квартала 2016<br>года, руб. |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| строительно-монтажные работы | 915 142,17                         | 6 515 811,70                          |
| оборудование                 | 9 175 125,02                       | 39 269 535,09                         |
| ПИР                          | 367 346,94                         | 1 440 000                             |
| Прочие                       | 817 031,86                         | 9 147 934,59                          |
| ВСЕГО                        | 11 274 645,99                      | 56 373 281,38                         |

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения - начальника отдела капитального строительства Запрягаева А.М.

Директор



Э.А.Денерт

Запрягаев А.М.  
59-12