

ПРИКАЗ14.01.2020

г. Сыктывкар

№

07Об утверждении проекта и сметных
расчётов

В связи с корректировкой проектных работ и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объекту «Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец», замена трансформаторов тока яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец» в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», Дог. №56-01025Ю/18 от 17.05.2018)» (к.п. 009-55-2-01.32-1852), выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми (письмо от 12.12.2019 №МР2/5/017-165-06-2/10064), на основании пояснительной записки к мелкому инвестиционному проекту,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту «Строительство в части ответвления ВЛ 10 кВ яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец», замена трансформаторов тока яч. 508Д, 523Д ПС «Зеленец» в с. Зеленец Сыктывдинского района Республики Коми (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», Дог. №56-01025Ю/18 от 17.05.2018)» (к.п. 009-55-2-01.32-1852) со следующими технико-экономическими показателями:

– замена трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 200/5 на трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 300/5 в яч. 508Д, 523Д ПС 110/10 кВ «Зеленец»;

– строительство ответвления ВЛ 10 кВ от опоры №21/1 яч. 508Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» и существующей опоры №21 ВЛ 10 кВ яч. 523Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» по территории птицефабрики «Зеленецкая» на ж/б стойках СВ110-5, СВ164-20, проводом СИП-3 3(1х70), протяжённостью 1,31 км;

– установка разъединителей на новых опорах №№21/1 и 23/1 типа РЛК-10/400-УХЛ1;

– установка ограждения для защиты существующего газопровода – 2 комплекта;

– переустройство существующей ВЛ-0,4 кВ (уличное освещение) с проводом 2А-25 в пролёте опор №№1 (условно) - 2 (условно) в части замены на провод СИП-4 2х25;

– вырубка просеки древесно-кустарниковой растительности – 1 Га.

2. Сметная стоимость без НДС:


	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	1 002,431	5 334,307

Прочие	103,127	578,133
Оборудование	105,097	481,344
ПИР	101,084	391,161
ВСЕГО	1 311,739	6 784,945

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

4. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комизэнерго» от 10.04.2019 №150 «Об утверждении проекта и сметных расчетов» считать утратившим силу.

Директор



Э.А. Денерт

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.

Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

«___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

1 311,739 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ ГИО „ЮЗС“ от 14.01.2020 № 07

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#####

Составлен в базовых ценах на 2000 год

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1		1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2.5%, зимн. 3,19%)	905,778	10,327	83,040		999,145
2		2 ТП 110/10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,52%)		4,046	18,996		23,042
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	905,778	14,373	102,036		1022,187
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	905,778	14,373	102,036		1022,187
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
	ГСН 81-05-01-2001	СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	22,644	0,339			22,983
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	22,644	0,339			22,983
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	928,422	14,712	102,036		1045,170
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (k=1)	928,422	14,712			943,134

Глава 9. ГСН 81-05-02-2001	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	29,617	0,483			30,1
П-мо М.Тр.Р.Ф.,Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				24,817	24,817
СМЕТА,П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				3,794	3,794
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	29,617	0,483		28,611	58,711
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	958,039	15,195	102,036	28,611	1 103,881
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				23,623	23,623
Приказ "Комиэнерго"№265 от 05.05.2017	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				44,945	44,945
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				68,568	68,568
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				50,956	50,956
	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				50,128	50,128
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				101,084	101,084
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				198,263	1 273,533
МДС 81-35.2004	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	958,039	15,195	102,036	198,263	1 273,533
	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	28,741	0,456	3,061	5,948	38,206
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	986,78	15,651	105,097	204,211	1 311,739

Главный инженер проекта _____

(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____

(наименование)

Проектного отдела

Бычков С.И.

(подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

< * _ * >

ПК РИК (вер.1.3.150609) тел./факс (495) 347-33-01

Сводн.см.расч.
Форма № 1

Заказчик

«Утвержден»

«___» _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет в сумме

6 784,945 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

тыс. руб.

Приказ ГИО «ЮЭС» от 14.01.2020 № 07

(ссылка на документ об утверждении)

«___» _____ 20__ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

#####

Составлена в текущих ценах четвертого квартала 2018 г.

Номер по порядку	Номера сметных расчетов и смет, Обоснование	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА							
1		1 ВЛЗ 10кВ (времен. 2.5%, зимн. 3,19%)	4 809,681	54,834	380,324		5244,839
2		2 ТП 110/10 кВ (времен. 2%, зимн. 3,52%)		31,965	87,		118,965
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	4809,681	86,799	467,324		5363,804
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7:	4809,681	86,799	467,324		5363,804
Глава 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
ГСН 81-05-01-2001		СРЕДСТВА НА ВОЗВЕДЕНИЕ, РАЗБОРКУ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ	120,242	2,010			122,252
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:	120,242	2,010			122,252
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8:	4929,923	88,809	467,324		5486,056
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (к=1)	4929,923	88,809			5018,732

Глава 9. ГСН 81-05-02-2007	ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	157,265	2,941			160,206
П-мо М.Тр.Р.Ф., Госстр. Р.Ф.от10.10.91№ 1336- ВК/1-Д	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕМИРОВАНИЕМ ЗА ВВОД ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (%= 2.55)				132,063	132,063
СМЕТА, П. ГС.РФ от27.10.03 № НК- 6848/10	ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ				60,508	60,508
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:	157,265	2,941		192,571	352,777
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9:	5087,188	91,750	467,324	192,571	5838,833
Глава 10. Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ ДИРЕКЦИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (%=2.14)				124,951	124,951
Приказ "Комиэнерго"№182 от 19.04.2018	СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (%=3.73)				232,379	232,379
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10:				357,330	357,330
Глава 12. СМЕТА	ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ				195,161	195,161
	ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ				196,000	196,000
	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12:				391,161	391,161
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 12:	5087,188	91,750	467,324	941,062	6587,324
МДС 81-35.2004	РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=3)	152,616	2,753	14,020	28,232	197,621
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ :	5239,804	94,503	481,344	969,294	6784,945

Главный инженер проекта _____
(подпись, Ф.И.О.)

Начальник _____ Проектного отдела Бычков С.И.
(наименование) (подпись, Ф.И.О.)

Составил Скрипов Д.М. _____
(должность, подпись, Ф.И.О.)