

ПРИКАЗ

20.06.2019

г. Сыктывкар

№ 257

О внесении изменений в приказ
производственного отделения «Южные
электрические сети» филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
от 18.07.2018 №202

В связи с изменением технических решений по объекту (к.п. 009-55-2-02.41-0012) «Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,376 км)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1 приказа производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.07.2018 №202 «Об утверждении проекта и сметных расчетов по объекту: «Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. № 56-04932Ю/17 от 22.01.18 - 1 шт.) (КЛ 0,4 кВ - 0,376 км)» читать в следующей редакции:

1. Утвердить рабочую документацию Строительство 2КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №7 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО Горстрой Дог. №56-04932Ю/17 от 22.01.18) (2КЛ 0,4 кВ - 0,37 км)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство КЛ 0,4 кВ от яч. №8 1 сш. ТП 10/0,4 кВ №7 до ВРУ строящегося жилого дома Дырнос, 40 (Ввод 1) кабелем АПВБШВнг (А)-LS-1 4 x185 протяженностью 0,187 км.

1.2. Строительство КЛ 0,4 кВ от яч. №9 2 сш. ТП 10/0,4 кВ №7 до ВРУ строящегося жилого дома Дырнос, 40 (Ввод 2) кабелем АПВБШВнг (А)-LS-1 4 x185 протяженностью 0,189 км.

1.3. Замена 2-х рубильников в линейных ячейках 0,4 кВ №8 1сш и №9 2сш ТП 10/0,4 кВ №7 на автоматические выключатели с номинальными токами расцепителя 315А.

Пункты 1.4 и 1.5 приказа остаются без изменений.

Директор



Э.А. Денерт