

ПРИКАЗ

30.09.2019

г. Сыктывкар

№ 382

Об утверждении проекта и сметных
расчётов

В связи с уточнением сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объекту «Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкар, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-00153Ю/19 от 06.02.19; КЛ 10 кВ - 0,084 км, КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА; Код проекта 009-55-2-03.31-1883), выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», на основании технического задания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту «Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкар, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-00153Ю/19 от 06.02.19; КЛ 10 кВ - 0,084 км, КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА; Код проекта 009-55-2-03.31-1883) со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. КЛ 10 кВ от опоры №43 ВЛ-10 кВ «ПС «Краснозатонская» яч.610-ТП №742» до новой 2КТП 10/0,4 кВ кабелем АПвПу-10 3х(1х50/16) мм² протяженностью 0,032 км.

1.2. КЛ 10 кВ от опоры №45 ВЛ-10 кВ «ПС «Краснозатонская» яч.603-ТП №402» до новой 2КТП 10/0,4 кВ кабелем АПвПу-10 3х(1х50/16) мм² протяженностью 0,052 км.

1.3. 2КЛ 0,4 кВ от новой 2КТП 10/0,4 кВ до ВРУ школы на 600 мест кабелем АПвБШвнг(А) – LS-1 4х240 мм² протяженностью 0,328 км.

1.4. 2КЛ 0,4 кВ от новой 2КТП 10/0,4 кВ до ВРУ котельной кабелем АПвБШвнг(А) – LS-1 4х70 мм² протяженностью 0,410 км.

1.5. 2КТПП-КК-9-400/10/0,4 кВ киоскового типа мощностью до 400 кВА, с двумя трансформаторами типа ТМГ мощностью по 400 кВА каждый.

1.6. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	418,191	2 291,665
Прочие	95,287	464,809
Оборудование	805,744	3 690,309
ПИР	150,564	576,659
ВСЕГО	1 469,786	7 023,442

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

Директор



Э.А. Денерт

Рассылается: Сыктывкарский РЭС, ОКС, ПТО
Запрягаев А.М.
Тарабукин М.А., 38-23