

## П Р И К А З

01.04.2019

г. Ухта

№

155

Об утверждении проектно-сметной документации «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,525 км)»

В связи с завершением проектно-изыскательских работ, выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», по объекту «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,525 км)» на основании технического задания на разработку проекта,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию (шифр 009-54-2-02.41-2229) «Строительство трех КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №318 в п. Ярега Ухтинского района Республики Коми (Проектно-строительное управление НефтеХимМонтаж, ООО Дог. № 56-02575Ц/18 от 07.09.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,525 км)» разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2019 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1 КЛ 0,4 кВ.

1.1.1. Протяженность проектируемых 3КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №318 до ВРУ присоединяемого объекта составляет 0,525 км.

1.1.2. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг-LS-1 4х150 мм<sup>2</sup>.

1.1.3. Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБШвнг-LS-1 4х35 мм<sup>2</sup>.

2. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах I кв. 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	161,900	850,091
оборудование	0,000	0,000
прочие	15,147	77,722
ПИР	18,592	71,206
ВСЕГО:	195,639	999,019

3. Инженеру отдела капитального строительства (далее ОКС) Веселкину В.А. обеспечить в течении 10 рабочих дней после согласования и утверждения ПСД:

- передачу 1 экземпляра на бумажном носителе ПСД в архив производственного отделения по акту приема-передачи для дальнейшего хранения;

- размещение электронной версии ПСД в соответствующей рубрике СЭД «Эффект Офис» «Архив».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству – начальника ОКС производственного отделения Попова А.А.

Директор производственного отделения

О.В. Васюнин