

## ПРИКАЗ

07.08.2019

г. Печора

№ 261

О внесении изменений в приказ  
производственного отделения «Печорские  
электрические сети» филиала ПАО «МРСК  
Северо-запада» «Комиэнерго» от 13.12.2018  
№366

В связи с изменением физических параметров по объекту «Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,5 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18)»,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

В приказ производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» от 13.12.2018 №366 «Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,504 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18)» (далее Приказ) внести следующие изменения:

Пункт 1. Приказа читать в следующей редакции:

«1. Утвердить проект (шифр 009-52-2-02.41-1014) «Строительство 2КЛ 0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 протяженностью 0,5 км, установка линейной панели 0,4 кВ (1 шт.) в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-00424П/18 от 13.06.18)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Установка линейной панели ЩО-70 в РУ 0,4 кВ ТП №54 – 1 шт.;

1.2. Строительство 2КЛ 0,4 кВ от яч. №6 и от вновь установленной ЩО-70 яч. №13 в РУ 0,4 кВ ТП №54 до ВРУ 0,4 кВ строящегося многоквартирного жилого дома №3 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по ул. Нефтяников в г. Усинск с применением силового кабеля марки АВВГ-1 4х150 мм<sup>2</sup> протяженностью 0,252 км и 0,248 км с устройством траншеи;

1.3. Продолжительность строительства – 2 месяца.»

Директор



Д.Н. Шкурин

Рассылается: ОКС  
Брюхов М.В.  
Пуртова Е.В., 68-314