

**ПРИКАЗ**

01.04.2020

г. Сыктывкар

№ 118

Об утверждении проекта и сметных  
расчетов

В связи с окончанием выполнения рабочего проекта и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-00544Ю/18 от 20.06.2018) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)» (009-55-2-03.31-1897), выполненных ООО «Компас» (письмо от 22.10.2019 №372), на основании технического задания на разработку проекта,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить рабочую документацию по объекту «Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. 26 яч.3Д ПС «Помоздино», ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино», КЛ 0,4 кВ ф.1,2,3,4 (новые) в с. Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. №56-00544Ю/18 от 20.06.2018) (ВЛ 10 кВ - 0,976 км, КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА, КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)» (009-55-2-03.31-1897) со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство ответвления ВЛ 10 кВ от оп.26 яч.3Д ПС «Помоздино» до новой КТП 10/0,4 кВ проводом СИП-3-3(1х50) протяженностью 0,830 км с заменой опоры №26 на анкерную ответвительную и установкой разъединителя на концевой опоре перед КТП 10/0,4 кВ.

1.2. Строительство ответвления ВЛ 10 кВ от оп.29 яч.5Д ПС «Помоздино» до новой КТП 10/0,4 кВ проводом СИП-3-3(1х50) протяженностью 0,170 км с заменой опоры №29 на анкерную ответвительную и установкой разъединителя на концевой опоре перед КТП 10/0,4 кВ.

1.3. Строительство новой двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ киоскового типа мощностью 630 кВА с двумя трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА каждый.

1.4. Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ф.№1, 3) от 1 с.ш. новой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ-1 0,4 кВ Заявителя кабелем АПВБбШв с сечением 150 мм<sup>2</sup> протяженностью 0,205 км каждый.

1.5. Строительство 2КЛ-0,4 кВ (ф.№2,4) от 2 с.ш. новой КТП 10/0,4 кВ до ВРУ-2 0,4 кВ Заявителя кабелем АПВБбШв с сечением 150 мм<sup>2</sup> протяженностью 0,205 км каждый.

1.6. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах III квартала 2019 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	560,375	3 097,364
Прочие	76,263	410,980
Оборудование	311,187	1 465,690
ПИР	58,432	246,000
ВСЕГО	1 006,257	5 220,034

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

3. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми от 20.01.2020 №13 «Об утверждении проекта и сметных расчётов» считать утратившим силу.

Директор

Э.А. Денерт

Рассылается: Усть-Куломский РЭС, ОКС  
Запрягаев А.М.  
Сажин А.С., 39-03