

ПРИКАЗ22.05.2020

г. Ухта

№ 236

Об утверждении проектно-сметной документации «Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управления образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП-0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,160)», «Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 3 ПС 35/10 кВ Дутово с установкой разъединителя в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.: № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ – 0,260 км)

В связи с завершением проектно-изыскательских работ, выполненных АО «Электромонтаж» (договор подряда от 24.03.2019 № 1/20-С), по объектам: «Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управления образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП-0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,160)», «Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 3 ПС 35/10 кВ Дутово с установкой разъединителя в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дог.: № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ – 0,260 км)» на основании технического задания на разработку проекта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию (009-54-1-02.31-0928) «Строительство ТП 10/0,4 кВ «новая», КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ «новая» в с. Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управления образования АГО Вуктыл Дог. № 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ТП-0,250 МВА, КЛ 0,4 кВ – 0,160)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. ТП

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-К/К-100/10/0,4 кВ столбового типа с трансформатором ТМГСУ 11-250/10/0,4 – 1 компл.

1.2. КЛ-0,4 кВ

- кабель: АВББШВ 4х150 – 0,24 км.

1.3. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах I кв. 2020 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	94,845	567,886
оборудование	52,835	254,137
прочие	14,354	86,206
ПИР	8,856	45,077
ВСЕГО:	170,890	953,306

2. Утвердить проектно-сметную документацию (009-54-1-01.32-0504) «Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч. 3 ПС 35/10 кВ Дутово с установкой разъединителя в с.Дутово Вуктыльского района Республики Коми (Управление образования АГО Вуктыл Дого.:№ 56-03125Ц/19 от 05.11.19) (ВЛ 10 кВ – 0,260 км)» со следующими технико-экономическими показателями:

2.1. ВЛ-10 кВ

- провод СИП-3 1х95 – 0,81 км.
- стойка железобетонная СВ-110 – 10 шт.

2.2. Сметная стоимость

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах VI кв. 2020 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	120,671	666,104
оборудование	4,283	20,600
прочие	13,421	76,556
ПИР	8,856	38,256
ВСЕГО:	147,231	801,516

3. Инженеру 2 категории отдела капитального строительства (далее ОКС) Беляевой А.О. обеспечить в течение 10 рабочих дней после согласования и утверждения ПСД:

- передачу 1 экземпляра на бумажном носителе ПСД в архив производственного отделения по акту приема-передачи для дальнейшего хранения;
- размещение электронной версии ПСД в соответствующей рубрике СЭД «Эффект Офис» «Архив».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству – начальника ОКС производственного отделения Попова А.А.

Директор производственного отделения

О.В. Васюнин

Рассылается: А.А. Попов, ОКС (все), СРЭС
А.А. Попов
А.О. Беляева, 79-23-12