

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлектроСетьПриборМонтаж»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

010-СД

Реконструкция

ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ»,
ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская»
в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)

Генеральный директор

В.А.Першин

2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ»,
ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская»
в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)

ЛСР № 02-01-010, ЛСР № 02-01-013

Сметная документация составлена на основании «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятых и введенных в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1

Заказчик: ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Генеральный подрядчик: ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж»

Объект капитального ремонта расположен на территории Республики Коми.

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом в программном комплексе «Смета ВИЗАРД». При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены индексы изменения сметной стоимости, публикуемые Министерством регионального развития РФ, по состоянию на IV кв.2016 г.:

- индекс изменения сметной стоимости СМР – 4.85;
 - индекс изменения сметной стоимости Прочие работы и затраты – 8.42;
 - индекс изменения сметной стоимости Проектные и изыскательские работы – 3.95.
- Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).
Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).

Размер средств на временные здания и сооружения определен по нормам ГСН 81-05-01-2001. Приложение 1 п.2.5. К=3,3 %

Затраты, связанные с премированием за ввод объекта согласно Письму Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д р.П п. 2а. - 2,45 %

Строительный контроль (технический надзор) согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.10 – 2,14 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен по МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере – 3%.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 07.07.03г. №117-ФЗ п.3 ст.164 в размере – 18%.

Составил:

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

"Утвержден" « » 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.

1 149,67 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ», ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)»

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|--|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛСР № 02-01-010 | ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ» | 486,173 | | | | 486,173 |
| 2 | ЛСР № 02-01-013 | ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» | 435,291 | | | | 435,291 |
| | | Итого по Главе 2 | 921,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 921,464 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 921,464 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 921,464 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 7 | ГСН-81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения - 3,3 % | 30,408 | | | | 30,408 |
| | | Итого по Главе 8 | 30,408 | 0,000 | | 0,000 | 30,408 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 951,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 951,872 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 8 | ГЭСН 81-05-02-2007 п.2.7 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43% | 13,612 | 0,000 | | | 13,612 |
| 9 | Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д | Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - | | | | | 0,000 |
| 10 | Расчет командировочных расходов | Командировочные расходы | | | | 49,671 | 49,671 |
| | | Итого по Главе 9 | 13,612 | 0,000 | 0,000 | 49,671 | 63,283 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 965,484 | 0,000 | 0,000 | 49,671 | 1015,155 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 11 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10 | Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9) | | | | 21,724 | 21,724 |
| | | Итого по Главе 10 | | | | 21,724 | 21,724 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 12 | Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации | Разработка проектной документации . | | | | 79,301 | 79,301 |
| | | Итого по Главе 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,301 | 79,301 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 965,484 | 0,000 | 0,000 | 150,696 | 1 116,180 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 13 | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 28,965 | 0,000 | 0,000 | 4,521 | 33,486 |
| | | Итого с непредвиденными затратами | 994,449 | 0,000 | 0,000 | 155,217 | 1 149,666 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комизэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

5 688,92 тыс. руб. без НДС

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ», ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 44,694 га (ЦЭС)»
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|--|--|------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ЛСР № 02-01-010 | ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ» | 2 357,939 | | | | 2 357,939 |
| 2 | ЛСР № 02-01-013 | ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» | 2 111,161 | | | | 2 111,161 |
| | | Итого по Главе 2 | 4 469,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 469,100 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | | | |
| | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 0,00 |
| | | Итого по Главе 7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 4 469,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 469,100 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 7 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения - 3,3 % | 147,480 | | | | 147,480 |
| | | Итого по Главе 8 | 147,480 | | | | 147,480 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 4 616,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 616,580 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| | ГЭСН 81-05-02-2007 п.2.7 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43% | 66,017 | | | | 66,017 |
| 8 | Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д | Затраты, связанные с премированием за ввод объекта - | | | | | 0,000 |
| 9 | Расчет командировочных расходов | Командировочные расходы | | | | 418,229 | 418,229 |
| | | Итого по Главе 9 | 66,017 | 0,000 | 0,000 | 418,229 | 484,246 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 4 682,597 | 0,000 | 0,000 | 418,229 | 5 100,826 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 10 | Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10 | Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9) | | | | 109,158 | 109,158 |
| | | Итого по Главе 10 | | | | 109,158 | 109,158 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 11 | Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации | Разработка проектной документации. | | | | 313,237 | 313,237 |
| | | Итого по Главе 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 313,237 | 313,237 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 4 682,597 | 0,000 | 0,000 | 840,624 | 5 523,221 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| 12 | МДС 81-35.2004 п. 4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | 140,478 | 0,000 | 0,000 | 25,219 | 165,697 |
| | | Итого с непредвиденными затратами | 4 823,075 | 0,000 | 0,000 | 865,843 | 5 688,918 |
| | МДС 81-35.2004 п. 4.100 | НДС, 18% | 868,154 | 0,000 | 0,000 | 155,852 | 1 024,006 |
| | | Всего по сводному расчету с НДС | 5 691,229 | 0,000 | 0,000 | 1 021,695 | 6 712,924 |

Составил: Начальник ПТО _____ Костромин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)Руководитель проектной организации: Генеральный директор _____ Першин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Расчет командировочных расходов

Командировочные = Нормативная трудоемкость / 8 час. * 100 руб.

Нормативная трудоемкость - согласно ЛСР

100 руб. - Постановление № 729 от 2 октября 2002 г.

Командировочные = $(17\,689,59 + 15\,768,69) / 8 * 100 = 418\,228,50$

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ» в части расширения просеки в объеме 23,716 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-010

Сметная стоимость: 2782,368 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 17689,59 чел-ч

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количе ство ед. изм. | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|----------|---|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|--------------------|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Материа лы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материал ы | обслуживающ. машины | |
| | | | | | | | | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 2 371,6 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 276 001,59 | 120 524,71 | 0,00 | 0,00 | 5,316 | 12 607,43 |
| | | | 100 м2 | 50,82 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-099-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 50,29 | 78,79 | 12,90 | 0,00 | 8 237,13 | 3 313,71 | 648,74 | 0,00 | 6,252 | 314,41 |
| | | | 100 деревье в | 65,89 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 3 | ТЕР01-02-099-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 15,72 | 127,92 | 20,92 | 0,00 | 4 180,82 | 1 682,10 | 328,80 | 0,00 | 10,152 | 159,59 |
| | | | 100 деревье в | 107,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0 |
| 4 | ТЕР01-02-099-05 (0) МДС | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45; | 5,38 | 204,12 | 34,63 | 0,00 | 2 274,45 | 911,85 | 186,32 | 0,00 | 16,08 | 86,51 |
| | | | 100 | 169,49 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|
| | 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | деревье в | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 50,29 | 184,30 | 33,14 | 0,00 | 19 074,10 | 7 601,43 | 1 666,81 | 0,00 | 16,08 | 808,66 |
| | | | 100 деревье в | 151,15 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 15,72 | 396,06 | 71,20 | 0,00 | 12 813,92 | 5 106,86 | 1 119,20 | 0,00 | 34,56 | 543,28 |
| | | | 100 деревье в | 324,86 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 5,38 | 667,00 | 119,92 | 0,00 | 7 385,28 | 2 943,29 | 645,15 | 0,00 | 58,2 | 313,12 |
| | | | 100 деревье в | 547,08 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПМ=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; | 50,29 | 1 251,50 | 1 080,56 | 0,00 | 84 556,00 | 8 596,57 | 54 341,56 | 0,00 | 19,536 | 982,47 |
| | | | 100 хлыстов | 170,94 | 162,29 | | | | 8 161,46 | | 11,208 | 563,65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|
| | | ТЗТ _М =9,34*1,2 | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР01-02-100-02 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 15,72 | 2 181,46 | 1 883,46 | 0,00 | 46 071,88 | 4 684,50 | 29 607,99 | 0,00 | 34,056 | 535,36 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗП _М =235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТ _М =16,28*1,2 | 100 хлыстов | 298,00 | 282,88 | | | | 4 446,81 | | 19,536 | 307,11 |
| 10 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 5,38 | 3 538,21 | 3 054,26 | 0,00 | 25 577,91 | 2 603,64 | 16 431,94 | 0,00 | 55,308 | 297,56 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗП _М =382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТ _М =26,4*1,2 | 100 хлыстов | 483,95 | 458,72 | | | | 2 467,94 | | 31,68 | 170,44 |

ИТОГО:

486 173,08 157 968,66 104 976,51 0,00 16 648,39
15 076,21 1 041,2

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Зарплата | 157968,66 | 1 157 968,66 |
| Машины и механизмы | 104976,51 | 1 104 976,51 |
| Материалы | 0 | 1 0,00 |
| Итого по неучтенным материалам | | 0,00 |
| Итого | | 262 945,17 |
| Итого накладных расходов | | 145 357,69 |
| Итого сметной прибыли | | 77 870,21 |
| Итого | | 486 173,07 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Итого | | 486 173,07 |
| Итого в текущих ценах | 486173,07*4,85 | 4,85 2 357 939,39 |
| НДС | 2357939,39*0,18 | 18% 424 429,09 |
| Итого | | 2 782 368,48 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

В.А. Першин

О.В.Васюнин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 20,978 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-013

Сметная стоимость: 2491,171 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 15768,69 чел-ч

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|-------|--------------------------------|--|----------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|----------|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины | |
| | | | ед. изм. | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | | В т.ч. зарплаты | | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося при средней поросли | 2 097,8 | 50,82 | 0,00 | 0,00 | 244 137,35 | 106 610,20 | 0,00 | 0,00 | 5,316 | 11 151,9 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 м2 | 50,82 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 48,97 | 78,79 | 12,90 | 0,00 | 8 020,93 | 3 226,73 | 631,71 | 0,00 | 6,252 | 306,16 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев в | 65,89 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 3 | ТЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 14,34 | 127,92 | 20,92 | 0,00 | 3 813,80 | 1 534,44 | 299,94 | 0,00 | 10,152 | 145,58 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев в | 107,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР01-02-099-05 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 3,77 | 204,12 | 34,63 | 0,00 | 1 593,80 | 638,97 | 130,56 | 0,00 | 16,08 | 60,62 |
| | (0) МДС | НР=0,84; СП=0,45; | 100 | 169,49 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|
| | 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | дережье в | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 48,97 | 184,30 | 33,14 | 0,00 | 18 573,44 | 7 401,91 | 1 623,06 | 0,00 | 16,08 | 787,44 |
| | | | 100 дережье в | 151,15 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 14,34 | 396,06 | 71,20 | 0,00 | 11 689,03 | 4 658,55 | 1 020,95 | 0,00 | 34,56 | 495,59 |
| | | | 100 дережье в | 324,86 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТМ=0*1,2 | 3,77 | 667,00 | 119,92 | 0,00 | 5 175,19 | 2 062,49 | 452,08 | 0,00 | 58,2 | 219,41 |
| | | | 100 дережье в | 547,08 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПМ=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; | 48,97 | 1 251,50 | 1 080,56 | 0,00 | 82 336,60 | 8 370,93 | 52 915,22 | 0,00 | 19,536 | 956,68 |
| | | | 100 хлыстов | 170,94 | 162,29 | | | | 7 947,24 | | 11,208 | 548,86 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|
| | | ТЗТ _М =9,34*1,2 | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕР01-02-100-02 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 14,34 | 2 181,46 | 1 883,46 | 0,00 | 42 027,40 | 4 273,26 | 27 008,82 | 0,00 | 34,056 | 488,36 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗП _М =235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТ _М =16,28*1,2 | 100 хлыстов | 298,00 | 282,88 | | | | 4 056,44 | | 19,536 | 280,15 |
| 10 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 3,77 | 3 538,21 | 3 054,26 | 0,00 | 17 923,56 | 1 824,48 | 11 514,58 | 0,00 | 55,308 | 208,51 |
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗП _М =382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТ _М =26,4*1,2 | 100 хлыстов | 483,95 | 458,72 | | | | 1 729,39 | | 31,68 | 119,43 |

ИТОГО:

435 291,10 140 601,96 95 596,92 0,00 14 820,25
13 733,07 948,44

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Зарплата | 140601,96 | 1 140 601,96 |
| Машины и механизмы | 95596,92 | 1 95 596,92 |
| Материалы | 0 | 1 0,00 |
| Итого по неучтенным материалам | | 0,00 |
| Итого | | 236 198,88 |
| Итого накладных расходов | | 129 641,42 |
| Итого сметной прибыли | | 69 450,78 |
| Итого | | 435 291,08 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Итого | | 435 291,08 |
| Итого в текущих ценах | 435291,08*4,85 | 4,85 2 111 161,74 |
| НДС | 2111161,74*0,18 | 18% 380 009,11 |
| Итого | | 2 491 170,85 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"
В.А. Першин

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
О.В.Васюнин

"_"_г.

"_"_г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 145 ПС «СТЭЦ» – ПС «Ветлосян» - ПС «НПЗ» в части расширения просеки в объеме 23,716 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-010

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сметная стоимость: 2782,368 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 17689,59 чел-ч

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--|--|-------------------|---------------------------|-------|--------------|-----------------------|------------|-------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
| | | | Основной зарплаты | | | | | | | | | В т.ч. зарплаты |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 2 371,6 | 50,82 | 0 | 0 | 276 001,59 | 120 524,71 | 0 | 0 | 5,316 | 12 607,43 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 м2 | 50,82 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-099-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 50,29 | 78,792 | 12,9 | 0 | 8 237,13 | 3 313,71 | 648,74 | 0 | 6,252 | 314,41 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 65,892 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---------|--------|---|-----------|----------|----------|---|--------|--------|
| 3 | ТЕР01-02-099-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 15,72 | 127,92 | 20,916 | 0 | 4 180,82 | 1 682,1 | 328,8 | 0 | 10,152 | 159,59 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 107,004 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР01-02-099-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 5,38 | 204,12 | 34,632 | 0 | 2 274,45 | 911,85 | 186,32 | 0 | 16,08 | 86,51 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 169,488 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 50,29 | 184,296 | 33,144 | 0 | 19 074,1 | 7 601,43 | 1 666,81 | 0 | 16,08 | 808,66 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 151,152 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 15,72 | 396,06 | 71,196 | 0 | 12 813,92 | 5 106,86 | 1 119,2 | 0 | 34,56 | 543,28 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 324,864 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|--------|--------|
| 7 | ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 5,38 | 666,996 | 119,916 | 0 | 7 385,28 | 2 943,29 | 645,15 | 0 | 58,2 | 313,12 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 547,08 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 50,29 | 1 251,504 | 1 080,564 | 0 | 84 556 | 8 596,57 | 54 341,56 | 0 | 19,536 | 982,47 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПм=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; ТЗТм=9,34*1,2 | 100 хлыстов | 170,94 | 162,288 | | | | 8 161,46 | | 11,208 | 563,65 |
| 9 | ТЕР01-02-100-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 15,72 | 2 181,456 | 1 883,46 | 0 | 46 071,88 | 4 684,5 | 29 607,99 | 0 | 34,056 | 535,36 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗПм=235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТм=16,28*1,2 | 100 хлыстов | 297,996 | 282,876 | | | | 4 446,81 | | 19,536 | 307,11 |
| 10 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 5,38 | 3 538,212 | 3 054,264 | 0 | 25 577,91 | 2 603,64 | 16 431,94 | 0 | 55,308 | 297,56 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|----------------|---------|---------|--|------------|------------|------------|-------|-----------|
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗПм=382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТм=26,4*1,2 | 100 хлыстов | 483,948 | 458,724 | | | 2 467,94 | | 31,68 | 170,44 |
| ИТОГО: | | | | | | | 486 173,08 | 157 968,66 | 104 976,51 | 0 | 16 648,39 |
| | | | | | | | | | 15 076,21 | | 1 041,2 |

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|------------------------------------|--|--|-----------|------------|
| Зарплата | | | 157968,66 | 157 968,66 |
| Машины и механизмы | | | 104976,51 | 104 976,51 |
| Материалы | | | 0 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам | | | | 0 |
| Итого | | | | 262 945,17 |
| Итого накладных расходов | | | | 145 357,69 |
| Итого сметной прибыли | | | | 77 870,21 |
| Итого | | | | 486 173,07 |

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| Итого | | | | 486 173,07 |
| Итого в текущих ценах | | | 486173,07*4,85 | 2 357 939,39 |
| НДС | | | 2357939,39*0,18 | 424 429,09 |
| Итого | | | | 2 782 368,48 |

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"
В.А. Першин

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
О.В.Васюнин

" " _____ 20__г.

" " _____ 20__г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 148 ПС «СТЭЦ» – ПС «Сосновка» - ПС «Городская» в части расширения просеки в объеме 20,978 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-013

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сметная стоимость: 2491,171 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 15768,69 чел-ч

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество ед. изм. | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--|--|------------------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины | |
| | | | | | | | | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР01-02-119-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 2 097,8 | 50,82 | 0 | 0 | 244 137,35 | 106 610,2 | 0 | 0 | 5,316 | 11 151,9 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 м2 | 50,82 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2 | ТЕР01-02-099-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см | 48,97 | 78,792 | 12,9 | 0 | 8 020,93 | 3 226,73 | 631,71 | 0 | 6,252 | 306,16 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 65,892 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------|---------|--------|---|-----------|----------|----------|---|--------|--------|
| 3 | ТЕР01-02-099-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см | 14,34 | 127,92 | 20,916 | 0 | 3 813,8 | 1 534,44 | 299,94 | 0 | 10,152 | 145,58 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 107,004 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 4 | ТЕР01-02-099-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см | 3,77 | 204,12 | 34,632 | 0 | 1 593,8 | 638,97 | 130,56 | 0 | 16,08 | 60,62 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 169,488 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | 48,97 | 184,296 | 33,144 | 0 | 18 573,44 | 7 401,91 | 1 623,06 | 0 | 16,08 | 787,44 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 151,152 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см | 14,34 | 396,06 | 71,196 | 0 | 11 689,03 | 4 658,55 | 1 020,95 | 0 | 34,56 | 495,59 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 324,864 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|---|--------|--------|
| 7 | ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см | 3,77 | 666,996 | 119,916 | 0 | 5 175,19 | 2 062,49 | 452,08 | 0 | 58,2 | 219,41 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 100 деревьев | 547,08 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 48,97 | 1 251,504 | 1 080,564 | 0 | 82 336,6 | 8 370,93 | 52 915,22 | 0 | 19,536 | 956,68 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПм=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; ТЗТм=9,34*1,2 | 100 хлыстов | 170,94 | 162,288 | | | | 7 947,24 | | 11,208 | 548,86 |
| 9 | ТЕР01-02-100-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 14,34 | 2 181,456 | 1 883,46 | 0 | 42 027,4 | 4 273,26 | 27 008,82 | 0 | 34,056 | 488,36 |
| | | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗПм=235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТм=16,28*1,2 | 100 хлыстов | 297,996 | 282,876 | | | | 4 056,44 | | 19,536 | 280,15 |
| 10 | ТЕР01-02-100-03 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 3,77 | 3 538,212 | 3 054,264 | 0 | 17 923,56 | 1 824,48 | 11 514,58 | 0 | 55,308 | 208,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|----------------|---------|---------|--|-----------|------------|-----------|-------|-----------|
| | (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4 | НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗПм=382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТм=26,4*1,2 | 100 хлыстов | 483,948 | 458,724 | | | 1 729,39 | | 31,68 | 119,43 |
| ИТОГО: | | | | | | | 435 291,1 | 140 601,96 | 95 596,92 | 0 | 14 820,25 |
| | | | | | | | | | 13 733,07 | | 948,44 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Зарплата | 140601,96 | 1 140 601,96 |
| Машины и механизмы | 95596,92 | 1 95 596,92 |
| Материалы | 0 | 1 0 |
| Итого по неучтенным материалам | | 0 |
| Итого | | 236 198,88 |
| Итого накладных расходов | | 129 641,42 |
| Итого сметной прибыли | | 69 450,78 |
| Итого | | 435 291,08 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Итого | | 435 291,08 |
| Итого в текущих ценах | 435291,08*4,85 | 4,85 2 111 161,74 |
| НДС | 2111161,74*0,18 | 18% 380 009,11 |
| Итого | | 2 491 170,85 |

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ