

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлектроСетьПриборМонтаж»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

009-СД

Реконструкция

ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2»

на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259

в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)

Генеральный директор

В.А.Першин

2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2» на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)

ЛСР № 02-01-09

Сметная документация составлена на основании «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятых и введенных в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1

Заказчик: ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Генеральный подрядчик: ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж»

Объект капитального ремонта расположен на территории Республики Коми.

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом в программном комплексе «Смета ВИЗАРД». При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены индексы изменения сметной стоимости, публикуемые Министерством регионального развития РФ, по состоянию на IV кв.2016 г.:

- индекс изменения сметной стоимости СМР – 4.85;
- индекс изменения сметной стоимости Прочие работы и затраты – 8.42;
- индекс изменения сметной стоимости Проектные и изыскательские работы – 3.95.

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).

Размер средств на временные здания и сооружения определен по нормам ГСН 81-05-01-2001. Приложение 1 п.2.5. К=3,3 %

Затраты, связанные с премированием за ввод объекта согласно Письму Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д р.П п. 2а. - 2,45 %

Строительный контроль (технический надзор) согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.10 – 2,14 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен по МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере – 3%.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 07.07.03г. №117-ФЗ п.3 ст.164 в размере – 18%.

Составил:

Заказчик _____ Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. 924,400 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм _____

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2» на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)
(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-09	ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2»	764,959				764,959
		Итого по Главе 2	764,959	0,000	0,000	0,000	764,959
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,000
		Итого по Главе 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-7	764,959	0,000	0,000	0,000	764,959
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	25,244				25,244
		Итого по Главе 8	25,244	0,000		0,000	25,244
		Итого по Главам 1-8	790,203	0,000	0,000	0,000	790,203
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта -					0,000
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				38,208	38,208
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	11,300				11,300
		Итого по Главе 9	11,300	0,000	0,000	38,208	49,508
		Итого по Главам 1-9	801,503	0,000	0,000	38,208	839,711
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				17,970	17,970
		Итого по Главе 10				17,970	17,970
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				39,795	39,795
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	39,795	39,795
		Итого по Главам 1-12	801,503	0,000	0,000	95,973	897,476
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	24,045	0,000	0,000	2,879	26,924
		Итого с непредвиденными затратами	825,548	0,000	0,000	98,852	924,400

Составил: Начальник ПТО Костромин А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор Першин В.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик

Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"

Форма № 1

"Утвержден" « » 2017 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.

4 589,96 тыс. руб. без НДС

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2» на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР № 02-01-09	ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2»	3 710,051				3 710,051
		Итого по Главе 2	3 710,051	0,000	0,000	0,000	3 710,051
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2							0,00
		Итого по Главе 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3							0,00
		Итого по Главе 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения							
4							0,00
		Итого по Главе 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5							0,00
		Итого по Главе 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по Главам 1-7	3 710,051	0,000	0,000	0,000	3 710,051
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	122,432				122,432
		Итого по Главе 8	122,432				122,432
		Итого по Главам 1-8	3 832,483	0,000	0,000	0,000	3 832,483
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта -					0,000
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				321,715	321,715
9	ГСН-81-05-01-2001 п.2.7	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время-1,3*1,1=1,43%	54,805				54,805
		Итого по Главе 9	54,805	0,000	0,000	321,715	376,520
		Итого по Главам 1-9	3 887,288	0,000	0,000	321,715	4 209,003
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				90,073	90,073
		Итого по Главе 10				90,073	90,073
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				157,191	157,191
		Итого по Главе 12	0,000	0,000	0,000	157,191	157,191
		Итого по Главам 1-12	3 887,288	0,000	0,000	568,979	4 456,267
Непредвиденные затраты							
11	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	116,619	0,000	0,000	17,069	133,688
		Итого с непредвиденными затратами	4 003,907	0,000	0,000	586,048	4 589,955
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	720,703	0,000	0,000	105,489	826,192
		Всего по сводному расчету с НДС	4 724,610	0,000	0,000	691,537	5 416,147

Составил: Начальник ПТО

Костромин А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор

Першин В.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Расчет командировочных расходов

Командировочные = Нормативная трудоемкость / 8 час. * 100 руб.

Нормативная трудоемкость - согласно ЛСР

100 руб. - Постановление № 729 от 2 октября 2002 г.

Командировочные = 25 737,20 / 8 * 100 = 321 715,00

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"
В.А. Першин

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
О.В. Васюнин

"_" "_____ 20__ г.

"_" "_____ 20__ г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2» на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259 в части расширения
просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сметная стоимость: 4377,859 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 25737,20 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ТЕР01-02-119-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	2 859,4	50,82	0	0	332 770,68	145 314,71	0	0	5,316	15 200,57	
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м2	50,82	0				0		0	0	
2	ТЕР01-02-099-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	48,77	78,792	12,9	0	7 988,17	3 213,55	629,13	0	6,252	304,91	
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	65,892	0				0		0	0	

3	ТЕР01-02-099-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см	46,32	127,92	20,916	0	12 319,04	4 956,43	968,83	0	10,152	470,24
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	107,004	0				0		0	0
4	ТЕР01-02-099-05 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	21,05	204,12	34,632	0	8 899,09	3 567,72	729	0	16,08	338,48
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	169,488	0				0		0	0
5	ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см	48,77	184,296	33,144	0	18 497,59	7 371,68	1 616,43	0	16,08	784,22
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	151,152	0				0		0	0
6	ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см	46,32	396,06	71,196	0	37 757,03	15 047,7	3 297,8	0	34,56	1 600,82
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	324,864	0				0		0	0

7	ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	21,05	666,996	119,916	0	28 895,95	11 516,03	2 524,23	0	58,2	1 225,11
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	547,08	0				0		0	0
8	ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	48,77	1 251,504	1 080,564	0	82 000,32	8 336,74	52 699,11	0	19,536	952,77
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПм=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; ТЗТм=9,34*1,2	100 хлыстов	170,94	162,288				7 914,79		11,208	546,61
9	ТЕР01-02-100-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	46,32	2 181,456	1 883,46	0	135 753,77	13 803,17	87 241,87	0	34,056	1 577,47
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗПм=235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТм=16,28*1,2	100 хлыстов	297,996	282,876				13 102,82		19,536	904,91
10	ТЕР01-02-100-03	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	21,05	3 538,212	3 054,264	0	100 077,15	10 187,11	64 292,26	0	55,308	1 164,23

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗПм=382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТм=26,4*1,2	100 хлыстов	483,948	458,724			9 656,14		31,68	666,86
ИТОГО:							764 958,79	223 314,84	213 998,66	0	23 618,82
									30 673,75		2 118,38

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	223314,84	1 223 314,84
Машины и механизмы	213998,66	1 213 998,66
Материалы	0	1 0
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		437 313,5
Итого накладных расходов		213 350,41
Итого сметной прибыли		114 294,89
Итого		764 958,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		764 958,8
Итого в текущих ценах	764958,8*4,85	4,85 3 710 050,18
НДС	3710050,18*0,18	18% 667 809,03
Итого		4 377 859,21

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

В.А. Першин

О.В. Васюнин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 165/166 ПС «Пашня» – ПС «Вуктыл – 1, 2» на двухцепном участке от оп. № 83 до оп. 259 в части расширения просеки в объеме 28,594 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-09

Сметная стоимость: 4377,859 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 25737,20 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Материа лы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты				На един.		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-119-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2	2 859,4	50,82	0,00	0,00	332 770,68	145 314,71	0,00	0,00	5,316	15 200,57
		100 м2	50,82	0,00	0,00				0		0	
2	ТЕР01-02-099-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2	48,77	78,79	12,90	0,00	7 988,17	3 213,55	629,13	0,00	6,252	304,91
		100 деревьев	65,89	0,00	0,00				0		0	
3	ТЕР01-02-099-03 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2	46,32	127,92	20,92	0,00	12 319,04	4 956,43	968,83	0,00	10,152	470,24
		100 деревьев	107,00	0,00	0,00				0		0	
4	ТЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	21,05	204,12	34,63	0,00	8 899,09	3 567,72	729,00	0,00	16,08	338,48

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	НР=0,84; СП=0,45; ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2	100 деревьев	169,49	0,00				0,00		0	0
5	ТЕР01-02-101-02 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2	48,77	184,30	33,14	0,00	18 497,59	7 371,68	1 616,43	0,00	16,08	784,22
			100 деревьев	151,15	0,00				0,00		0	0
6	ТЕР01-02-101-04 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТМ=0*1,2	46,32	396,06	71,20	0,00	37 757,03	15 047,70	3 297,80	0,00	34,56	1 600,82
			100 деревьев	324,86	0,00				0,00		0	0
7	ТЕР01-02-101-06 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТМ=0*1,2	21,05	667,00	119,92	0,00	28 895,95	11 516,03	2 524,23	0,00	58,2	1 225,11
			100 деревьев	547,08	0,00				0,00		0	0
8	ТЕР01-02-100-01 (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПМ=135,24*1,2;	48,77	1 251,50	1 080,56	0,00	82 000,32	8 336,74	52 699,11	0,00	19,536	952,77
			100 хлыстов	170,94	162,29				7 914,79		11,208	546,61

		ТЗТ=16,28*1,2; ТЗТм=9,34*1,2										
9	ТЕР01-02-100-02	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗПм=235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТм=16,28*1,2	46,32	2 181,46	1 883,46	0,00	135 753,77	13 803,17	87 241,87	0,00	34,056	1 577,47
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4		100 хлыстов	298,00	282,88				13 102,82		19,536	904,91
10	ТЕР01-02-100-03	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗПм=382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТм=26,4*1,2	21,05	3 538,21	3 054,26	0,00	100 077,15	10 187,11	64 292,26	0,00	55,308	1 164,23
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4		100 хлыстов	483,95	458,72				9 656,14		31,68	666,86

ИТОГО:

764 958,79 223 314,84 213 998,66 0,00 23 618,82
30 673,75 2 118,38

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	223314,84	1 223 314,84
Машины и механизмы	213998,66	1 213 998,66
Материалы	0	1 0,00
Итого по неучтенным материалам		0,00
Итого		437 313,50
Итого накладных расходов		213 350,41
Итого сметной прибыли		114 294,89
Итого		764 958,80

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		764 958,80
Итого в текущих ценах	764958,8*4,85	4,85 3 710 050,18
НДС	3710050,18*0,18	18% 667 809,03
Итого		4 377 859,21

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ