

Общество с ограниченной ответственностью

«ЭлектроСетьПриборМонтаж»

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

012-СД

Реконструкция

ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207

в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)

Генеральный директор

В.А.Першин

2017

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к сметной документации по объекту:**

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207

в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)

### **ЛСР № 02-01-012**

Сметная документация составлена на основании «Методических указаний по определению сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятых и введенных в действие с 9 марта 2004 года Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1

Заказчик: ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

Генеральный подрядчик: ООО «ЭлектроСетьПриборМонтаж»

Объект капитального ремонта расположен на территории Республики Коми.

Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта рассчитан на основании локальных сметных расчетов, составленных базисно-индексным методом в программном комплексе «Смета ВИЗАРД». При пересчете сметной стоимости в текущие цены применены индексы изменения сметной стоимости, публикуемые Министерством регионального развития РФ, по состоянию на IV кв.2016 г.:

- индекс изменения сметной стоимости СМР – 4.85;
- индекс изменения сметной стоимости Прочие работы и затраты – 8.42;
- индекс изменения сметной стоимости Проектные и изыскательские работы – 3.95.

Нормы накладных расходов приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-33.2004).

Нормы сметной прибыли приняты от ФОТ по видам работ (МДС 81-25.2001).

Размер средств на временные здания и сооружения определен по нормам ГСН 81-05-01-2001. Приложение 1 п.2.5. К=3,3 %

Затраты, связанные с премированием за ввод объекта согласно Письму Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д р.П п. 2а. - 2,45 %

Строительный контроль (технический надзор) согласно Постановлению Правительства РФ №468 от 21.06.10 – 2,14 %.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен по МДС 81-35.2004 п.4.96 в размере – 3%.

Сумма средств по уплате НДС принята согласно ФЗ от 07.07.03г. №117-ФЗ п.3 ст.164 в размере – 18%.

Составил:

Заказчик \_\_\_\_\_ Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
(наименование организации)

"Утвержден" «   » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. 2 585,83 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_  
(ссылка на документ об утверждении)

«   » \_\_\_\_\_ 2017 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)

(наименование стройки)

Составлена в базовых ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР № 02-01-012	ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207	2 101,381				2 101,381
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>2 101,381</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 101,381</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
2							0,00
		<b>Итого по Главе 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
3							0,00
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
4							0,00
		<b>Итого по Главе 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
5							0,00
		<b>Итого по Главе 7</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>2 101,381</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 101,381</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	69,346				69,346
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>69,346</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>69,346</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>2 170,727</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 170,727</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	ГЭСН 81-05-02-2007	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	31,041				31,041
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта -					0,000
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				108,660	108,660
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>31,041</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>108,660</b>	<b>139,701</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>2201,768</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>108,660</b>	<b>2310,428</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				49,443	49,443
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>49,443</b>	<b>49,443</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				150,639	150,639
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>150,639</b>	<b>150,639</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>2 201,768</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>308,742</b>	<b>2 510,510</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	66,053	0,000	0,000	9,262	75,315
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>2 267,821</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>318,004</b>	<b>2 585,825</b>

Составил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Костромин А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Першин В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик \_\_\_\_\_ Публичное Акционерное Общество "МРСК Северо-Запада" "Комизнерго" \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

"Утвержден" «   » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. \_\_\_\_\_ 12 809,714 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм \_\_\_\_\_  
(ссылка на документ об утверждении)

«   » \_\_\_\_\_ 2017 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)  
(наименование стройки)

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ЛСР № 02-01-012	ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207	10 191,698				10 191,698
		<b>Итого по Главе 2</b>	<b>10 191,698</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 191,698</b>
<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>							
2							0,00
		<b>Итого по Главе 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи</b>							
3							0,00
		<b>Итого по Главе 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
4							0,00
		<b>Итого по Главе 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
5							0,00
		<b>Итого по Главе 7</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	<b>10 191,698</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 191,698</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
6	ГСН-81-05-01-2001	Временные здания и сооружения - 3,3 %	336,326				336,326
		<b>Итого по Главе 8</b>	<b>336,326</b>				<b>336,326</b>
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	<b>10 528,024</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 528,024</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
	ГСН 81-05-02-2007	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,3*1,1=1,43%	150,551				150,551
7	Письмо Гос. ком. РФ по строительству и ЖКХ от 10.10.1991 № 1336-ВК/1-Д	Затраты, связанные с премированием за ввод объекта -					0,000
8	Расчет командировочных расходов	Командировочные расходы				914,916	914,916
		<b>Итого по Главе 9</b>	<b>150,551</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>914,916</b>	<b>1065,467</b>
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	<b>10678,575</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>914,916</b>	<b>11593,491</b>
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
9	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.10	Строительный контроль (технический надзор) - 2,14 % (от итога глав 1-9)				248,101	248,101
		<b>Итого по Главе 10</b>				<b>248,101</b>	<b>248,101</b>
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	Сводная ведомость стоимости работ по разработке проектной документации	Разработка проектной документации .				595,024	595,024
		<b>Итого по Главе 12</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>595,024</b>	<b>595,024</b>
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	<b>10 678,575</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 758,041</b>	<b>12 436,616</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
11	МДС 81-35.2004 п. 4.96	Непредвиденные затраты - 3%	320,357	0,000	0,000	52,741	373,098
		<b>Итого с непредвиденными затратами</b>	<b>10 998,932</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 810,782</b>	<b>12 809,714</b>
	МДС 81-35.2004 п. 4.100	НДС, 18%	1 979,808	0,000	0,000	325,941	2 305,749
		<b>Всего по сводному расчету с НДС</b>	<b>12 978,740</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 136,723</b>	<b>15 115,463</b>

Составил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Костромин А.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель проектной организации: Генеральный директор \_\_\_\_\_ Першин В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)

### **Расчет командировочных расходов**

Командировочные = Нормативная трудоемкость / 8 час. \* 100 руб.

Нормативная трудоемкость - согласно ЛСР

100 руб. - Постановление № 729 от 2 октября 2002 г.

Командировочные = 73 193,30 / 8 \* 100 = 914 916,25

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

В.А. Першин

О.В. Васюнин

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки (объекта):

Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-012

Сметная стоимость: 12026,201 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 73193,30 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количе ство  ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материа лы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материал ы	обслуживающ. машины	
					Основной зарплаты				В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-119-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2	8 888,7	50,82	0,00	0,00	1 034 447,35	451 723,73	0,00	0,00	5,316	47 252,33
		100 м2	50,82	0,00							0,00	0
2	ТЕР01-02-099-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2	164,68	78,79	12,90	0,00	26 973,38	10 851,09	2 124,37	0,00	6,252	1 029,58
		100 деревье в	65,89	0,00					0,00		0	0
3	ТЕР01-02-099-03  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2	105,07	127,92	20,92	0,00	27 943,91	11 242,91	2 197,64	0,00	10,152	1 066,67
		100 деревье в	107,00	0,00					0,00		0	0
4	ТЕР01-02-099-05  (0) МДС	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45;	42,61	204,12	34,63	0,00	18 013,78	7 221,88	1 475,67	0,00	16,08	685,17
		100	169,49	0,00					0,00		0	0

	81-35.2004.Пр.1. т.3.4	ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2	деревье в									
5	ТЕР01-02-101-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТМ=0*1,2	164,68	184,30	33,14	0,00	62 460,17	24 891,71	5 458,15	0,00	16,08	2 648,05
			100 деревье в	151,15	0,00				0,00		0	0
6	ТЕР01-02-101-04  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТМ=0*1,2	105,07	396,06	71,20	0,00	85 646,19	34 133,46	7 480,56	0,00	34,56	3 631,22
			100 деревье в	324,86	0,00				0,00		0	0
7	ТЕР01-02-101-06  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПМ=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТМ=0*1,2	42,61	667,00	119,92	0,00	58 491,99	23 311,08	5 109,62	0,00	58,2	2 479,9
			100 деревье в	547,08	0,00				0,00		0	0
8	ТЕР01-02-100-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПМ=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2;	164,68	1 251,50	1 080,56	0,00	276 887,70	28 150,40	177 947,28	0,00	19,536	3 217,19
			100 хлыстов	170,94	162,29				26 725,59		11,208	1 845,73

		ТЗТ <sub>М</sub> =9,34*1,2										
9	ТЕР01-02-100-02	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗП <sub>М</sub> =235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТ <sub>М</sub> =16,28*1,2	105,07	2 181,46	1 883,46	0,00	307 937,15	31 310,44	197 895,14	0,00	34,056	3 578,26
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4		100 хлыстов	298,00	282,88				29 721,78		19,536	2 052,65
10	ТЕР01-02-100-03	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗП <sub>М</sub> =382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТ <sub>М</sub> =26,4*1,2	42,61	3 538,21	3 054,26	0,00	202 578,97	20 621,02	130 142,19	0,00	55,308	2 356,67
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1. т.3.4		100 хлыстов	483,95	458,72				19 546,23		31,68	1 349,88
ИТОГО:							2 101 380,59	643 457,72	529 830,62 75 993,60	0,00		67 945,04 5 248,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	643457,72	1 643 457,72
Машины и механизмы	529830,62	1 529 830,62
Материалы	0	1 0,00
Итого по неучтенным материалам		0,00
Итого		1 173 288,34
Итого накладных расходов		604 339,13
Итого сметной прибыли		323 753,10
Итого		2 101 380,57

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 101 380,57
Итого в текущих ценах	2101380,57*4,85	4,85 10 191 695,76
НДС	10191695,76*0,18	18% 1 834 505,24
Итого		12 026 201,00

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Генеральный директор ООО "ЭлектроСетьПриборМонтаж"  
В.А. Першин

Заказчик и.о. Директора "ЮЭС" филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"  
О.В. Васюнин

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование стройки (объекта): Реконструкция ВЛ 110 кВ № 150 ПС «Ухта-220» - до оп. 207 в части расширения просеки в объеме 88,887 га (ЦЭС)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-012

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

Сметная стоимость: 12026,201 тыс.руб

Нормативная трудоемкость: 73193,30 чел-ч

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Материалы	обслуживающ. машины	
											На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-119-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	8 888,7	50,82	0	0	1 034 447,35	451 723,73	0	0	5,316	47 252,33
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=42,35*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=4,43*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 м2	50,82	0				0		0	0
2	ТЕР01-02-099-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 16 см	164,68	78,792	12,9	0	26 973,38	10 851,09	2 124,37	0	6,252	1 029,58
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=54,91*1,2; ЭММ=10,75*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=5,21*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	65,892	0				0		0	0

3	ТЕР01-02-099-03  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см	105,07	127,92	20,916	0	27 943,91	11 242,91	2 197,64	0	10,152	1 066,67
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=89,17*1,2; ЭММ=17,43*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=8,46*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	107,004	0				0		0	0
4	ТЕР01-02-099-05  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см	42,61	204,12	34,632	0	18 013,78	7 221,88	1 475,67	0	16,08	685,17
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=141,24*1,2; ЭММ=28,86*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	169,488	0				0		0	0
5	ТЕР01-02-101-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см	164,68	184,296	33,144	0	62 460,17	24 891,71	5 458,15	0	16,08	2 648,05
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=125,96*1,2; ЭММ=27,62*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=13,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	151,152	0				0		0	0
6	ТЕР01-02-101-04  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см	105,07	396,06	71,196	0	85 646,19	34 133,46	7 480,56	0	34,56	3 631,22
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=270,72*1,2; ЭММ=59,33*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=28,8*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	324,864	0				0		0	0

7	ТЕР01-02-101-06  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см	42,61	666,996	119,916	0	58 491,99	23 311,08	5 109,62	0	58,2	2 479,9
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=455,9*1,2; ЭММ=99,93*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=48,5*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 деревьев	547,08	0				0		0	0
8	ТЕР01-02-100-01  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	164,68	1 251,504	1 080,564	0	276 887,7	28 150,4	177 947,28	0	19,536	3 217,19
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=142,45*1,2; ЭММ=900,47*1,2; ЗПм=135,24*1,2; ТЗТ=16,28*1,2; ТЗТм=9,34*1,2	100 хлыстов	170,94	162,288				26 725,59		11,208	1 845,73
9	ТЕР01-02-100-02  (0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	105,07	2 181,456	1 883,46	0	307 937,15	31 310,44	197 895,14	0	34,056	3 578,26
		НР=0,84; СП=0,45; ЗП=248,33*1,2; ЭММ=1569,55*1,2; ЗПм=235,73*1,2; ТЗТ=28,38*1,2; ТЗТм=16,28*1,2	100 хлыстов	297,996	282,876				29 721,78		19,536	2 052,65
10	ТЕР01-02-100-03	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	42,61	3 538,212	3 054,264	0	202 578,97	20 621,02	130 142,19	0	55,308	2 356,67

	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.4	НР=0,84; СП=0,45; ЗП=403,29*1,2; ЭММ=2545,22*1,2; ЗПм=382,27*1,2; ТЗТ=46,09*1,2; ТЗТм=26,4*1,2	100 хлыстов	483,948	458,724			19 546,23		31,68	1 349,88
ИТОГО:							2 101 643 457,72	529 830,62	0	67 945,04	
							380,59	75 993,6		5 248,26	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	643457,72	1 643 457,72
Машины и механизмы	529830,62	1 529 830,62
Материалы	0	1 0
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		1 173 288,34
Итого накладных расходов		604 339,13
Итого сметной прибыли		323 753,1
Итого		2 101 380,57

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 101 380,57
Итого в текущих ценах	2101380,57*4,85	4,85 10 191 695,76
НДС	10191695,76*0,18	18% 1 834 505,24
Итого		12 026 201

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ