



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТюменьСвязь»

Свидетельство №СРОСП-П-04726.4-21012016 от 26 января 2016 г.

**РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ КНЯЖПОГОСТСКОГО  
РЭС, РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ  
УСТЬ-КУЛОМСКОГО РЭС**

*РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

( ) (1 )

**77/16-Ю.16-01-СМ**

**2016**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТюменьСвязь»

Свидетельство №СРОСП-П-04726.4-21012016 от 26 января 2016 г.

**РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ КНЯЖПОГОСТСКОГО  
РЭС, РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛОВ СВЯЗИ  
УСТЬ-КУЛОМСКОГО РЭС**

( ) (1 )

**77/16-Ю.16-01-СМ**

Главный инженер проекта



**В.М. Главан**

**2016**

Инд. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	
Вып.	
№ док.	

Настоящая сметная документация составлена по проекту

" ( ) (1 )" в базовых ценах по состоянию на 2000г и в текущих ценах по состоянию на III квартал 2016г.

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость строительства определена на основании ТСНБ Республики Коми (Редакция 2014 г.) с применением сборников на строительные ТЕР и монтажные работы ТЕРм, сборников цен на материалы ТССЦ.

Для материалов, принятых по прайс-листам, применены заготовительно-складские расходы 2%, транспортные расходы 3%. Для оборудования 1,2% и 3 % соответственно.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от ФОТ в соответствии с МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001 с учётом письма № АП-5536/06 от 18.11.2004.

Локальные сметные расчёты составлены в базовых ценах по состоянию на 2000 г. Сводный сметный расчёт составлен в базовых ценах по состоянию на 2000 г. с переводом в текущие цены по состоянию на III квартал 2016 г.

Индекс перевода в текущие цены для оборудования К=4,28, для прочих работ К=8,42, для проектных работ К=3,95, для строительного-монтажных работ для ПС К=7,22, для строительного-монтажных работ для ВЛ К=4,85, для пусконаладочных работ К=14,51 (Письмо Минстроя РФ №41695-ХМ/09 от 09.12.2016г.).

Затраты на временные здания и сооружения для ПС приняты в размере 3,9% согласно ГСН 81-05-01-2001 п.2.6.

Затраты на временные здания и сооружения для ВЛ приняты в размере 2,5% согласно ГСН 81-05-01-2001 п.2.7.

Дополнительные затраты, связанные с производством строительного-монтажных работ в зимнее время для ПС приняты в размере  $4,3\% \cdot 1,3 = 5,59\%$ , согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.4, прил.1 п.11а К=1,3, V темп. зона. Дополнительные затраты, связанные с производством строительного-монтажных работ в зимнее время для ВЛ приняты в размере  $1,7\% \cdot 1,3 = 2,21\%$ , согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.2.7, прил.1 п.11а К=1,3, V темп. зона.

Согласовано		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

151202-Т11-СМ.ПЗ

Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.						Пояснительная записка	Стадия	Лист
							П	1
								3
Н.контр.								

Затраты на снегоборьбу приняты в размере 0,4% согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.2.

Затраты на строительный контроль - 1,93% (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468).

Затраты на непредвиденные расходы приняты в размере 3% (МДС 81-35.2004).

НДС-18%.

Сметная стоимость строительства по проекту

" ( ) (1 )" в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и по состоянию на III квартал 2016г указана в ССР№1 и ССР№2.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					151202-Т11-СМ.ПЗ	Лист
						2		
Изм.	Колуч.	Лист	№док	Подп.	Дата			