

## П Р И К А З

06.06.18

г. Великий Новгород

№

328

### Об утверждении проектной документации

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Комель» с заменой провода на СИП протяженностью 1.28 км, замена КТП-10/0,4 кВ «Комель» мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области

В связи с завершением проектных работ ООО «Регионэнергострой» (г. Великий Новгород) по объекту:

Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Комель» с заменой провода на СИП протяженностью 1.28 км, замена КТП-10/0,4 кВ «Комель» мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области разработанную ООО «Регионэнергострой» (г.Великий Новгород) в 2018г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную документацию (шифр 74-05/18) по объекту Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Комель» с заменой провода на СИП протяженностью 1.28 км, замена КТП-10/0,4 кВ «Комель» мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области» (Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой провода на СИП протяженностью 1,184 км в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области) со следующими технико-экономическими показателями:

1.1 ВЛ (КЛ), Заходы ВЛ (КЛ) - 0,4кВ;

1.1.1 Протяжённости:

- ВЛИ- 0.4 кВ Л-1 - 1,184 км;

1.1.2. Провод (кабель):

- СИП-2 (3х70+1х95+1х25) - 0,893 км;

- СИП-2 (3х50+1х70+1х16) - 0,183 км;

- СИП-4 (2х16) - 0,108 км;

1.1.3. Опоры:

- промежуточные: - П23 - 23шт.;

- ПП23 - 2 шт.;

- УП23 -2 шт.;

- УП21 -2 шт.

- анкерно (концевых): - А23 - 3 шт.;

- УА23 - 4шт.

1.1.4. Вид изоляции ВЛ – (экструдированный полиэтилен черного цвета);

1.1.5. Грозозащита ВЛ – ограничитель перенапряжения:

- ОР600/28 - 12 шт.

1.1.6. Расчитка трассы от кустарника и вырубка деревьев-0,67га

1.2. Нормативная продолжительность строительства - 1,5 месяца.

1.3. Сметная стоимость: тыс. руб. без НДС

	в ценах 2000г.	в ценах марта 2018г.
Строительно-монтажные работы	299,762	1505,051
Оборудование		
Прочие	17,946	94,440
ПИР	40,254	154,172
ВСЕГО	357,962	1753,663

2. Утвердить проектную документацию (шифр 74-05/18) по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ «Комель» с заменой провода на СИП протяженностью 1.28 км, замена КТП-10/0,4 кВ «Комель» мощностью 160 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА в н.п. Комель Маловишерского района Новгородской области» (Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Комель" с заменой на трансформатор мощностью 100 кВА в н.п. Комель Маловишерского района)

2.1. Основное оборудование: КТПТАС-М- 100/10/0,4У1 - 1 комплект.

- трансформатор ТМГ-100/10 У1- 1 шт.;

- разъединитель РЛНДМ.1-10/200У1- 1 шт.;

2.2. Нормативная продолжительность строительства - 0,5 месяца.

2.3. Сметная стоимость: тыс. руб. без НДС

	в ценах 2000г.	в ценах марта 2018г.
Строительно-монтажные работы	23,006	141,206
Оборудование	91,800	406,671
Прочие	6,583	35,599
ПИР	4,987	19,101
ВСЕГО	126,376	602,577

3. Контроль за реализацией проектов возложить на начальника МВРЭС Никифорова В.В., ПО «ИЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.Н.Бусель

Рассылается: дело, служба КС, ПТО, МВРЭС, начальник ОКС УКС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» Минкин Д.Б.

КС, 984-417