

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) установка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21)



Идентификатор инвестиционного проекта: L_009-21-2-01.41-6298

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | | | |
|-------|---|--|---|------------|-------------------|
| | | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ВЛ | | | | |
| 1 | ЛЗ-01-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 0,4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,1 | 1 км |
| 2 | Л7-24-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | | СИП-2; фазный провод - 3; 70 мм ² / 70 мм ² | 0,1 | 1 км |
| 3 | Л11-02 Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 0,4 | Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 кВ | 4 | 1 ед. |
| 4 | Л11-01 Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | | Арматура и устройство крепления провода СИП | 18 | 1 ед. |
| II | ПС | | | | |
| 1 | A1-03 ИИК | 0,4 | Прибор учета трехфазный с ТТ | 1 | 1 точка учета |
| 2 | И12-08 РЗА и прочие шкафы (панели) | | Прочие устройства (аппаратура) | 1 | 1 ед. |
| 3 | П6-04 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | | от 0,2 до 0,59 млн. руб. | 1 | 1 объект |

Инженер ОПС УКС

Гл. специалист СТПиРСУ

 В.Г.Парфёнов
 А.И. Шутов