

Приказ ПО "ПЭС" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" №23 03.02.2022 г.

(реквизиты документа об утверждении:номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Строительство волоконно-оптического кабеля
на участке ПС 110 кВ "Шалакуша" - узел связи Акционерное общество "Компания
ТрансТелеком" в п. Шалакуша Архангельской области (2 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта:L_000-14-2-04.30-0002

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект:Архангельская область

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | | | |
|---------------|---|--|--|------------|-------------------|
| | | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I ВЛ | | | | | |
| 1 | О2-01-1 ОКСН | | 8 волокон; 20 кН | 2 | 1 км |
| 2 | О4-01-2 ВОК в трубе в земле | | 8 волокон; 15 кН | 0,1 | 1 км |
| 3 | П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | | от 1,1 до 5,9 млн. руб. | 1 | 1 объект |
| 4 | | | | | |
| II КЛ | | | | | |
| 1 | Б3-02-1 Устройство траншеи ВОК и восстановление благоустройства по трассе (для всех субъектов Российской Федерации) | | Устройство траншеи при прокладке одного кабеля ВОК с учетом восстановления газонов | 2 | 1 км по трассе |
| 2 | | | | | |
| III ПС | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|-------|
| 1 | И12-06 РЗА и прочие шкафы (панели) | | Прочие шкафы (панели) | 1 | 1 ед. |
|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|-------|

Составил: Ведущий инженер СКИТАСУ



Н.А.Голубицкий