

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-134
«Шелтозеро-Детсад» Прионежского района с заменой опор и неизолированного
провода на СИП, длина участка реконструкции 1,1 км**

Идентификатор инвестиционного проекта: _000-33-1-01.41-3197

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	ЛЗ-01-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	1,1	1 км
2	Л7-22-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,4-35	СИП-2; фазный провод - 3; 50 мм2 / 70 мм2	1,1	1 км
3	М2-01-1 Демонтаж ВЛ; 0,4 кВ; одна цепь	0,4	одна цепь	1,1	1 км
4	ПЗ-02 Затраты на проектно- изыскательские работы по ВЛ	0,4-20	Протяженность, до 2 км	1,1	1 ед.

Составил: Инженер

 А.В. Вадбольский