

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: _000-41-1-01.21-0247

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I ВЛ					
1	М2-03-2 Демонтаж ВЛ; 35 кВ; две цепи	35	две цепи	0,365	1 км
2	П6-04 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных		от 0,2 до 0,59 млн. руб.	1	1 объект
II КЛ					
1	К1-05-4 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	35	120 мм ²	0,365	1 км
2	К1-05-1 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	6	120 мм ²	0,365	1 км
3	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект
III ПС					

1	И10-04-1 Элементы ПС без устройства фундаментов	6 кВ	ОПН на три фазы	2	1 ед.
2	И10-04-2 Элементы ПС без устройства фундаментов	35 кВ	ОПН на три фазы	2	1 ед.
3	П6-03 Затраты на проектно- изыскательские работы для отдельных		от 0,051 до 0,19 млн. руб.	1	1 объект

Составил: Инженер 1 категории отдела технологического
развития и инноваций

А.М.Дзюба