

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: L_009-11-2-03.32-2593

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область


№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	К1-03-1 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	6	70 мм ²	0,1	1 км
2	Б2-02-2 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,05	1 км по трассе
3	К3-09-1 КЛ 0,4 кВ	0,4	185 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,14	1 км
4	Б2-01-2 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,07	1 км по трассе
5	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ			1	1 км по трассе
II	ПС				

1	Э1-06-2 КТП киоскового типа 6-20 кВ		2 трансформатора; 250 кВА	1	1 ед.
2	И12-06 РЗА и прочие шкафы (панели)		Прочие шкафы (панели)	2	1 ед.
3	А1-03 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный с ТТ	2	1 точка учета
4	П6-06 Затраты на проектно- изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»

Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»



Р.С.Мещеряков