

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер производственного
отделения "Котласские электрические
сети" Архангельского филиала ПАО
"Россети Северо-Запад"

А.Н. Басов

«___» _____ 20__ г.

Приказ ПО КЭС от 01.06.2022 № 239

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство учебно-тренировочного полигона
распределительных сетей на РПБ-1 ПО "Котласские электрические сети" (1 шт.)


Идентификатор инвестиционного проекта: _000-13-2-06.70-0007

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Архангельская область

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | | | |
|-------|--|--|--|------------|----------------------|
| | | Напряжение , кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ВЛ | | | | |
| 1 | Л1-01-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно- монтажные работы без опор и провода | 0,4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,22 | 1 км |
| 2 | ЛЗ-01-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 0,4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,22 | 1 км |
| 3 | Л1-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно- монтажные работы без опор и провода | 10 кВ | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,1 | 1 км |
| 4 | ЛЗ-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 10 кВ | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,1 | 1 км |
| 5 | Л1-03-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно- монтажные работы без опор и провода | 35 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,12 | 1 км |

| | | | | | |
|-------|---|-----|---|------|----------|
| 6 | ЛЗ-03-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | 35 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0,12 | 1 км |
| 7 | Л5-01 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа | | Сечение фазного провода до 70 мм ² | 0,44 | 1 км |
| 8 | М2-01-1 Демонтаж ВЛ; 0,4 кВ; одна цепь | 0,4 | одна цепь | 0,2 | 1 км |
| 9 | ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ | | Протяженность, до 1 км | 0,44 | 1 ед. |
| II ПС | | | | | |
| 1 | Э1-04-1 КТП киоскового типа 6-20 кВ | | 1 трансформатор; 100 кВА | 2 | 1 ед. |
| 2 | Э2-05-1 КТПП мачтового (шкафного, столбового) типа с одним трансформатором 6-20 кВ | | 100 кВА | 1 | 1 ед. |
| 3 | П6-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | | до 0,03 млн. руб. | 1 | 1 объект |

Составил:

 Е.Г. Папина