

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер производственного  
отделения "Котласские электрические  
сети" Архангельского филиала ПАО  
"Россети-Северо-Запад"

А.Н. Басов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приказ ПО КЭС от 01.06.2022 № 239

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км)


Идентификатор инвестиционного проекта: М\_000-13-1-01.32-1305

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
1	ВЛ				
1	М2-02-1 Демонтаж ВЛ; 10 кВ; одна цепь	10 кВ	одна цепь	0,113	1 км
2	М2-01-1 Демонтаж ВЛ; 0,4 кВ; одна цепь	0,4 кВ	одна цепь	0,093	1 км
3	Л7-11-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,4 кВ	СИП-4; фазный провод - 2; 16 мм <sup>2</sup>	0,03	1 км
4	ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ		Протяженность, до 1 км	0,236	1 ед.

5	Л1-01-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	0,4 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,03	1 км
II КЛ					
1	К1-04-2 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	10 кВ	95 мм <sup>2</sup>	0,142	1 км
2	К3-06-3 КЛ 0, 4 кВ	0,4 кВ	95 мм <sup>2</sup> , алюминий, 5 жил	0,202	1 км
3	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ			0,342	1 км по трассе
4	Б2-02-1 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	10 кВ	одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,142	1 км по трассе
5	Б2-01-1 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4 кВ	одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,202	1 км по трассе

Составил:



Е.Г.Папина