

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-1» и КВЛ-6кВ Ф-«1-5 Л-2» (от РП-1 до ТП-5) п.Молочный с выносом с существующей трассы (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2018/1Д от 21.02.2018) (ориентировочно 0,8 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: M_000-41-1-01.33-1049

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л2-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ на строительномонтажные работы без опор и провода	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	9,25	1 тонна опор
2	Л4-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	все типы опор за исключением многог	9,25	1 тонна опор
3	Л5-01 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	6 кВ	Сечение фазного провода до 70 мм2	0,497	1 км
4	Л2-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ на строительномонтажные работы без опор и провода	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	9,25	1 тонна опор
5	Л4-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	все типы опор за исключением многог	9,25	1 тонна опор
6	Л5-01 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	6 кВ	Сечение фазного провода до 70 мм2	0,497	1 км

7	П10-01-1 Затраты на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельно-правовых отношений	6 кВ	Затраты на кадастровые работы ВЛ до 15 землепользователей	0,005	100 км
II КЛ					
1	К1-05-1 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	6	120 мм ²	0,255	1 км
2	Б2-02-1 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	6 кВ	одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления	0,255	1 км по трассе
3	К1-05-1 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	6	120 мм ²	0,253	1 км
4	Б2-02-1 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	6 кВ	одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления	0,253	1 км по трассе
5	П10-01-3 Затраты на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельно-правовых отношений	6 кВ	Затраты на кадастровые работы КЛ до 15 землепользователей	0,005	100 км

Составил:



А.А. Николаев