

ПРИКАЗ

29.01.2016

г. Петрозаводск

№ 23 П

Об утверждении корректировки рабочей документации
по объекту «Техническое перевооружение ПС-41 "Олонец»

В связи с завершением силами проектной группы ПО ЮКЭС корректировки рабочей документации по объекту «Техническое перевооружение ПС-41 "Олонец», на основании заключения технического совета филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» от 20.01.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить корректировку рабочей документации (шифр 4095) «Техническое перевооружение ПС-41 «Олонец» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Подстанция 110/35/10 кВ:

1.1.1. ОРУ 110 кВ – схема «Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны линий»:

1.1.1.1. Выключатель 110 кВ тип ВГТ-110 УХЛ1 – 3 шт.;

1.1.1.2. Разъединитель 110 кВ тип РГНП-110 УХЛ1, с электродвигательными приводами ПД-14 – 10 шт.;

1.1.1.3. Трансформаторы тока тип ТБМО-110 УХЛ1 – 18 шт.;

1.1.1.4. Трансформатор напряжения НДКМ-110 УХЛ1 - 6 шт.;

1.1.1.5. ОПН тип ОПНн-110/800/77-10 III УХЛ1 – 6 шт.;

1.1.2. ОРУ-35 кВ – схема 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин»:

1.1.2.1. Выключатели тип ВР35НС-20/1600 УХЛ1 – 6 шт.;

1.1.2.3. Разъединители тип РГП-35/1000 УХЛ1 – 18 шт.;

1.1.2.4. Трансформаторы тока тип ТОЛ-35-III-V-5 УХЛ1 – 18 шт.;

1.1.2.5. Трансформаторы напряжения тип НАМИ-35 УХЛ1 – 2 шт.;

1.1.2.6. ОПН тип ОПНп-35/600/40,5-10-III УХЛ1 -12 шт.;

1.1.3. РУ-10 кВ – схема 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин»:

1.1.3.1. Шкафы КРУ-10 кВ серии К-63 – 22 шт.;

Вводные ячейки К-61М - 2 шт.;

Секционные ячейки К-61М - 2 шт.;

1.1.3.2. Ячейки с выключателями типа ВВ-TEL-10-25/1600-У2 - 20 шт.;

1.1.3.3. Ячейки с выключателями типа ВВУ-СЭЩ-П-10-31,5/3150-У2 – 3 шт.;

1.1.3.4. Ячейки без выключателей – 3 шт.;

1.1.4. Оборудование компенсации реактивной мощности сети 10 кВ – реактор тип РЗДПОМА-190/10-У1 – 2 шт., фильтр присоединения нулевой последовательности ФМЗО-200/11-У1 – 2 шт.;

1.1.5. Оборудование заземления нейтрали сети 35 кВ - резистор заземления нейтрали 35 кВ, тип РЗ-2700-151-35 УХЛ1 – 2 шт.;

1.1.6. Трансформаторы собственных нужд тип ТМГСУ-250/10 УХЛ1 – 2 шт.:

1.1.7. Система РЗА: на базе оборудования ООО ИЦ «Бреслер».

2. Внести изменения в приказ от 30.12.2011 № 287:

2.1. Сметная стоимость 4 пускового комплекса (тыс. руб. без учета НДС):

	в ценах 2000 г.	в ценах 4 кв. 2015г.
строительно-монтажные работы	4 287,532	33 155,117
оборудование	48 992,646	208 218,742
прочие	2 712,371	22 456,495
ПИР	1 636,002	6 282,246
ВСЕГО	57 628,551	270 112,600

2.2. Исключить п.п.4.1.- 4.32.

3. Контроль за реализацией проекта возложить на Заместителя директора ПО ЮКЭС Князева К.М.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Директора ПО ЮКЭС Савельева Д.Е.

Заместитель Генерального директора –
директор филиала



Д.Е. ОСЬМОВ

Рассылка: Дело, ОКС, ПО ЮКЭС.

Гудков А.Ю.
2964