

Утверждаю

Заместитель генерального директора - директор
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

Д.Е.Осьмов

« » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме:

68 001.690 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2000 год

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							
		Итого по главе 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-2	ОРУ 110кВ, ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ	2459,774	1078,808	47565,676	0	51104,258
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	2459,774	1078,808	47565,676	0	51104,258
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	2459,774	1078,808	47565,676	0	51104,258
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ОС-7	Планировка территории	398,9	0	0	0	398,9
4		Итого по главе 7	398,9	0	0	0	398,9
		Итого по главам 1-7	2858,674	1078,808	47565,676	0	51503,158
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5							
6	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%	89,191	33,659	0	0	122,85
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	89,191	33,659	0	0	122,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2947,865	1112,467	47565,676	0	51626,008
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ОС	ПНР	0	0	0	963,87	963,87
8	Письмо Госкомитета СССР №1336-ВК от 10.10.191г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 2,75%	0	0	0	111,659	111,659
9	ГСН 81-05-002-2007	Удорожание работ в зимний период (2,1*1,2) 2,52%	74,286	28,034	0	0	102,32
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	74,286	28,034	0	1075,529	1177,849

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3022,151	1140,501	47565,676	1075,529	52803,857
Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ №36 от 15.02.2005г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 1,1%	0	0	0	580,842	580,842
11	письмо №468 от 21.06.10г	Затраты на осуществление строительного контроля 1,56%	0	0	0	823,74	823,74
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0	0	0	1404,582	1404,582
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	3022,151	1140,501	47565,676	2480,111	54208,439
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
12	факт	Разработка рабочей документации (96248432,99/3,84)	0	0	0	1627,196	1627,196
13	факт	Проектно-изыскательские работы (33813,31/3,84)	0	0	0	8,806	8,806
14	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2%	0	0	0	105,608	105,608
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0	0	0	1741,61	1741,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	3022,151	1140,501	47565,676	4221,721	55950,049
Прочие							
15	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты 3%	90,665	34,215	1426,97	126,652	1678,502
		ИТОГО	90,665	34,215	1426,97	126,652	1678,502
		ВСЕГО БЕЗ НДС	3112,816	1174,716	48992,646	4348,373	57628,551
		НДС 18%	560,307	211,449	8818,676	782,707	10373,139
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	3673,123	1386,165	57811,322	5131,08	68001,69

Составил: инженер ППС ЮКЭС

 Екимова А.С.

Проверил: инженер ОКС

 Ефремова М.Ю.

Согласовано: начальник ОКС

 Ерофеев А.В.

Утверждаю

Заместитель генерального директора - директор
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"

Д.Е.Осьмов

« » 201 г.

Сводный сметный расчет в сумме:

318 732.868 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм:

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 1

Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт


(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 4 квартала 2015 год


№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудова- ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1							
		Итого по главе 1	0	0	0	0	0
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС-2	ОРУ 110кВ, ОРУ 35кВ, ЗРУ-10кВ	15563,029	11923,515	202154,118	0	229640,662
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2	15563,029	11923,515	202154,118	0	229640,662
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2	15563,029	11923,515	202154,118	0	229640,662
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
3	ОС-7	Планировка территории	2961,671	0	0	0	2961,671
4		Итого по главе 7	2961,671	0	0	0	2961,671
		Итого по главам 1-7	18524,7	11923,515	202154,118	0	232602,333
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5							0
6	ГСН 81-05-01-2001	Временные здания и сооружения 3,9*0,8=3,12%	577,971	372,014	0	0	949,985
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	577,971	372,014	0	0	949,985
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	19102,671	12295,529	202154,118	0	233552,318
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ОС	ПНР	0	0	0	13638,997	13638,997
8	Письмо Госкомитета СССР №1336-ВК от 10.10.191г.	Затраты на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 2,75%	0	0	0	863,451	863,451
9	ГСН 81-05-002- 2007	Удорожание работ в зимний период (2,1*1,2) 2,52%	481,387	309,847	0	0	791,234
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	481,387	309,847	0	14502,448	15293,682

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	19584,058	12605,376	202154,118	14502,448	248846
Глава 10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Приказ №36 от 15.02.2005г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 1,1%	0	0	0	2737,306	2737,306
11	письмо №468 от 21.06.10г	Затраты на осуществление строительного контроля 1,56%	0	0	0	3881,998	3881,998
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	0	0	0	6619,304	6619,304
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-10	19584,058	12605,376	202154,118	21121,752	255465,304
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор							
12	факт	Разработка рабочей документации	0	0	0	6248,433	6248,433
13	факт	Проектно-изыскательские работы	0	0	0	33,813	33,813
14	МДС 81-35.2004	Авторский надзор 0,2%	0	0	0	497,692	497,692
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12	0	0	0	6779,938	6779,938
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12	19584,058	12605,376	202154,118	27901,69	262245,242
Прочие							
15	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты 3%	587,522	378,161	6064,624	837,051	7867,358
		ИТОГО	587,522	378,161	6064,624	837,051	7867,358
		ВСЕГО БЕЗ НДС	20171,58	12983,537	208218,742	28738,741	270112,600
		НДС 18%	3630,884	2337,037	37479,374	5172,973	48620,268
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	23802,464	15320,574	245698,116	33911,714	318732,868


Составил: инженер ППС ЮКЭС

 Екимова А.С.

Проверил: инженер ОКС

 Ефремова М.Ю.

Согласовано: начальник ОКС

 Ерофеев А.В.