

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-110 кВ Куна – Оленегорск 12 с отпайкой на ПС Комсомольская (Л-110) для освобождения земельного участка по заявлению АО «Олкон» (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/ЗД от 24.08.2021 с Идентификатор инвестиционного проекта: M_000-42-1-01.12-0548

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л5-05 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	110 кВ	Сечение фазного провода до 185 мм ²	8,1	1 км
2	Л4-03-2 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	110 кВ	многогранные опоры	95,218	1 тонна опор
3	Л2-04-3 ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	110 кВ	одноцепная, многогранные опоры	95,218	1 тонна опор
4	Л6-03 Грозотрос	110 кВ	Диаметр 9,1 мм ²	2,7	1 км
5	М1-03 Устройство защиты опор ВЛ	110 кВ	Устройство защиты обваловыванием и	17	1 опора
6	ОЗ-02-2 ВОК	110 кВ	16 волокон; 15 кН	4,66	1 км
7	Б7-01-1 Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)	110 кВ	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см	12,573	1 га

8	П9-10 Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка	110 кВ	Протяженность трассы ВЛ 2-6,1 км	2,74	1 км по трассе
9	П10-01-1 Затраты на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельно-правовых отношений	110 кВ	Затраты на кадастровые работы ВЛ до 15 землепользователей	0,027	100 км
10	П6-10 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных	110 кВ	от 51 до 150,9 млн. руб.	1	1 объект
11	Б7-02-1 Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)	110 кВ	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6,232	1 га
12	Л9-01 Устройство лежневых дорог	110 кВ	1 км	0,32	1 ед.

Составил:



А.А. Николаев