

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-467 в
г. Архангельске Архангельской области с монтажом узла учета (Общество с
ограниченной ответственностью "ТЭПАК", АРХ-01897-Б-А/22 от 23.06.2022) (0,350 км, 1
т.у.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-11-2-02.33-0004

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	К1-03-1 УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)		70 мм ²	0,201	1 км
2	Б2-02-1 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,179	1 км по трассе
3	Н1-03 УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ		2 трубы, диаметром 90-140 мм	0,012	1 км
4	Н1-03 УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ		2 трубы, диаметром 90-140 мм	0,01	1 км

5	Б4-02 УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)		Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии, проезжая часть	4	1 м2
6	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ		Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ	1	1 км по трассе
II ПС					
1	И12-06 УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)		Прочие шкафы (панели)	1	1 ед.
2	И10-01-1 УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов		ТТ на три фазы	1	1 ед.
3	И10-02-1 УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов		ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы	1	1 ед.
4	И10-06-1 УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов		Разъединитель на три полюса	1	1 ед.
5	А1-04 УНЦ ИИК		Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ	1	1 точка учета
6	П6-04 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"

Р.С.Мещеряков