

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство двух кабельных линий КЛ-6 кВ от ячеек 1,2 СШ ЗРУ-6кВ ПС-102 А до ТП№1 6/0,4 кВ в г. Мирный Архангельской области (Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", СПб80-31321П/21 от 02.06.2022 г) (1,4 км.)

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-14-2-02.33-0001

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	П6-03 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект
2	Б7-02 УНЦ на вырубку (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)		Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	0,4	1 га
3	Н1-03 УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ		2 трубы, диаметром 90-140 мм	0,035	1 км

4	К1-07-1 УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)		185 мм2	2,8	1 км
5	Б2-02-2 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1,365	1 км по трассе
6	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ		Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ	1,4	1 км по трассе

Составил:



И.С.Логинова