

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ ТП-143 и от ТП-10 кВ ТП-232 до встроенной ТП-10/0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом узлов учета во встроенной ТП-10/0,4 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Северный химический комбинат", АРХ-04560-Э-А/22 от 17.04.2023) (0,540 км, 2 т.у.)

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-11-2-02.32-2598

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

| № п/п | Наименование | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | | | |
|-------|---|--|--|------------|-------------------|
| | | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | КЛ | | | | |
| 1 | К1-04-2 УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | | 95 мм ² | 0,567 | 1 км |
| 2 | Н1-03 УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | | 2 трубы, диаметром 90-140 мм | 0,02 | 1 км |
| 3 | Б2-02-1 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | | одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 0,28 | 1 км по трассе |
| 4 | Б2-02-1 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | | одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов | 0,24 | 1 км по трассе |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-------|----------------|
| 5 | Б4-01 УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации) | | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии, тротуар | 10 | 1 м2 |
| 6 | П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ | | Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ | 1 | 1 км по трассе |
| 7 | Б7-03 УНЦ на вырубку (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | | Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более | 0,068 | 1 га |
| II | ПС | | | | |
| 1 | А1-03 УНЦ ИИК | | Прибор учета трехфазный с ТТ | 2 | 1 точка учета |
| 2 | П6-03 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 | 1 объект |

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"



Р.С.Мещеряков