

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой
Идентификатор инвестиционного проекта: L_009-41-2-03.32-0910

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	3,71	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	3,71	1 км
3	Л7-03-3 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	6 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм ²	12,21	1 км
4	Б7-01-1 Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)	6 кВ	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней с диаметром ствола до 11 см	1,489	1 га
5	ПЗ-03 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	6 кВ	Протяженность, до 5 км	1	1 ед.

6	П10-01-1 Затраты на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельно-правовых отношений	6 кВ	Затраты на кадастровые работы ВЛ до 15 землепользователей	0,037	100 км
II КЛ					
1	К1-03-1 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)	6	70 мм ²	0,22	1 км
2	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ	6 кВ		0,22	1 км по трассе
3	П10-01-3 Затраты на кадастровые работы ВЛ (КЛ) и работы по установлению земельно-правовых отношений	6 кВ	Затраты на кадастровые работы КЛ до 15 землепользователей	0,002	100 км
III ПС					
1	Э1-06-1 КТП киоскового типа 6-20 кВ	6 кВ	1 трансформатор; 250 кВА	1	1 ед.
2	А1-02 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный	2	1 точка учета
3	П6-05 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов	6 кВ	от 0,6 до 1,09 млн. руб.		1 объект

Составил:



А.А. Николаев