

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Погорелово в части замены трансформаторов тока 10 кВ в количестве 3 шт. в яч. № 215 РУ 10 кВ, монтаж ВЛ 10 кВ протяженностью 0,298 км, установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Тотемском районе (Холбит, ООО Дог. № 26-00064Т/21 от 09.09.21)

Идентификатор инвестиционного проекта: М_009-24-1-03.13-0044

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,298	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,298	1 км
3	Л7-04-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	10 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм ²	0,298	1 км
4	ПЗ-02(10кВ) Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	10 кВ	Протяженность, до 2 км	0,298	1 ед.
II	ПС				
1	И5-01-1 УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	10 кВ	ТТ на три фазы	1	1 ед.
2	А1-06 УНЦ ИИК	10 кВ	ПКУ с ТТ и ТН	1	1 точка учета
3	И10-06-1 УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов	10 кВ	Разъединитель на три полюса	1	1 ед.
4	П6-05 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	10 кВ	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект

Составил: Инженер



В.Г.Парфёнов