

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-09, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-149-27 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ с монтажом узлов учета в п.Коноша Коношского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", АРХ-02397-Э-В/23 от 21.09.2023) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,1 км, КЛ-0,4 кВ 0,7 км, 2 т.у.)


Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-12-2-01.32-1522

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,1	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,1	1 км
3	Л7-04-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	10 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм ²	0,1	1 км
4	ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	10 кВ	Протяженность, до 1 км	1	1 ед.
II	КЛ				
1	КЗ-10-1 УНЦ КЛ 0,4 кВ	0,4 кВ	240 мм ² , алюминий, 4 жилы	1,4	1 км

2	Б2-01-2 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления	1,4	1 км по трассе
3	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ	0,4 кВ	Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ	1,4	1 км по трассе
III ПС					
1	Э1-07-2 УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	10/0,4 кВ	2 трансформатора; 400 кВА	1	1 ед.
2	А1-03 УНЦ ИИК		Прибор учета трехфазный с ТТ	2	1 точка учета
3	И5-06-1 УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	10 кВ	Разъединитель на три полюса	2	1 ед.
4	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов	10 кВ	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических	1	1 объект

Составил: Инженер 1 категории группы распределителей

 С.Ю.Лысков