

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства


ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС-35/10 «ШЛПБ» до КТП-10/0,4 кВт с установкой двух ячеек с вакуумными выключателями на 1,2 СШ ПС-35/10 кВ «ШЛПБ», узлов учета 10 кВ в КТП-10/0,4 кВт в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Устьянская центральная районная больница", договор № АРХ-04085-Э-В/22 от 30.12.2022) (КЛ-10 кВ 1,6 км, 2 ячейки, 2 т.у.)
Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-12-2-02.32-0004

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристик и	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I КЛ					
1	К1-04-2 УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)		95 мм ²	1,6	1 км
2	Б2-03-1 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления	1,6	1 км по трассе
3	Н1-01 УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ		1 труба, диаметром 90-140 мм	0,18	1 км
4	П6-04 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект
II ПС					
1	В3-08-1 УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ		I ном 1250А; I откл 20кА	2	1 ячейка
2	А1-06 УНЦ ИИК		ПКУ с ТТ и ТН	2	1 точка учета
3	П6-04 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект

Составил: Инженер I категории группы распределителей

 С.Ю. Лысков