

## 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая сметная документация составлена по объекту **«Реконструкция ВЛ 35 кВ №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", части расширения просек (ЦЭС)»** в базовых ценах

по состоянию на 2000г и в текущих ценах по состоянию на III квартал 2017г.

Сметная стоимость строительства определена базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Сметная стоимость строительства определена на основании ТСНБ Республики Коми (Редакция 2014 г.) с применением сборников на строительные ТЕР и монтажные работы ТЕРм, сборников цен на материалы ТССЦ.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ от ФОТ в соответствии с МДС 81-34.2004. Сметная прибыль принята по видам строительных и монтажных работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001 с учётом письма № АП-5536/06 от 18.11.2004.

Локальные сметные расчёты составлены в базовых ценах по состоянию на 2000 г.

Сводный сметный расчёт составлен в базовых ценах по состоянию на 2000 г. с переводом в текущие цены по состоянию на III квартал 2017 г.

Индекс перевода в текущие цены для прочих работ  $K=8,59$ , для проектных работ  $K=3,99$ , для строительно-монтажных работ для ПС  $K=7,47$ , для пусконаладочных работ  $K=15,04$  (Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) № 35948-ХМ/0,9 от 05.10.2017 г.).

Затраты на временные здания и сооружения для ПС приняты в размере  $3,3\% \times 0,8$  согласно ГСН 81-05-01-2001 п.2.5- 0.8, п.2,6-  $3,3\%$ .

Дополнительные затраты, связанные с производством строительно-монтажных работ в зимнее время для ПС приняты в размере  $1,3\% \times 1,1$ , согласно ГСН 81-05-02-2007 табл.4

Затраты на строительный контроль –  $2,14\%$  (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468).

Затраты на строительный контроль –  $2,16\%$  (Постановление Правительства РФ от 05.05.2017 №265).

Затраты на непредвиденные расходы приняты в размере  $3\%$  (МДС 81-35.2004). НДС- $18\%$ .

Сметная стоимость строительства по проекту **«Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) (78,2 га)»** в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. и по состоянию на III квартал 2017г указана в ССР№1 и ССР№2.