

П Р И К А З

07.03.2017

г. Сыктывкар

№ 67

Об утверждении рабочей документации
и сметных расчётов

В связи с завершением проектно-изыскательских работ выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» по объекту «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ «Айкино» в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км)» (к.п. 000-55-1-01.32-1214) на основании пояснительной записки к инвестиционному проекту,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую документацию (шифр-000-55-1-01.32-1214-ЭС) «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ «Айкино» в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) (8,97 км)», разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2017 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Реконструкция ВЛ 10 кВ, общей протяженностью 8,97 км в следующих объемах:

- замена существующего неизолированного провода на провод СИП-3 1х50 - 2,71 км/пр., СИП-3 1х70 - 25,32 км/пр.;
- установка опор: железобетонные одностоечные – 56 шт.; железобетонные с одним подкосом - 11 шт.; железобетонные с двумя подкосами - 2 шт.; подкос к существующей ж/б опоре – 7 шт.; подкос к существующим деревянным опорам – 4 шт.;
- установка разъединителя линейного типа РЛК на железобетонной опоре ВЛ 10 кВ - 1 комплект;
- вырубка и вывоз ДКР площадью 3,82 Га.

1.2. Сметная стоимость без НДС (сводные сметные расчёты прилагаются):

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах 4 квартала 2016 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	2 521,672	12 230,117
Прочие	145,046	795,159
Оборудование	18,756	80,277
ГИР	181,951	721,743
ВСЕГО	2 867,425	13 827,296

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела капитального строительства Запрягаева А.М.

3. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» Филиала от 23.10.2015 №280 Об утверждении проекта и сметных расчетов «Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ «Айкино» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП» считать утратившим силу.

Директор



Э.А.Денерт