

Заказчик АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

"Утвержден" « » _____ 20__ г. Управляющий директор _____ Р.С. - _____

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 640019,95 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-"Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская – ПС №84 (Л-185)". Корректировка

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 3 квартал 2021 года

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание и постановку на государственный кадастровый учет				958,61	958,61
2	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание на временный отвод земли				958,61	958,61
3	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты за нанесение убытков, включая упущенную выгоду				238,72 (11670+153214 +73832)	238,72
4	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на временную аренду земли				1688,51	1688,51
5	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект планировки территории с проектом межевания территории				4273,79	4273,79

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на выполнения технического плана				718,96	718,96
7	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	затраты выполнения в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны				798,84	798,84
8	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земель лесного фонда				31,73	31,73
9	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земли				25,15	25,15
10	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект освоение лесов				150	150
11	Смета №1	РЦО Л-185				750,24	750,24
12	01-01-01	Технический этап рекультивации	183,02				183,02
13	01-01-02	Биологический этап рекультивации	9519,24				9519,24
14	01-01-03	Демонтажные работы	16317,87				16317,87
15	01-01-04	Вырубка деревьев	2252,5				2252,5
16	01-01-05	Устройство площадок для установки опор	595,85				595,85
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	28868,48			10593,16	39461,64
Глава 2. Основные объекты строительства							
17	02-01-01	Реконструкция ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185)	276116,63	71975,84			348092,47
18	02-01-02	Приобретение и монтаж оборудования	5,24	199,97	1195,4		1400,61
19	02-01-03	Строительные решения	60,84				60,84
20	02-01-04	Защита птиц		27202,64			27202,64
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	276182,71	99378,45	1195,4		376756,56
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
21	06-01-01	Ограждение газопровода	6658,98				6658,98
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	6658,98				6658,98
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	311710,17	99378,45	1195,4	10593,16	422877,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
22	Приказ от 19.06.2020 № 332/пр прил. 1 п.39.1	Временные здания и сооружения - Линии электропередачи, осветительные линии: воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 3,3%	10286,44 3,3% от 311710,17	3279,49 3,3% от 99378,45			13565,93
23	08-01-01	Устройство подъездных путей	1898,85				1898,85

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
24	08-01-02	Устройство временной полезной дороги	14204,48				14204,48
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	26389,77	3279,49			29669,26
		Итого по Главам 1-8	338099,94	102637,94	1193,4	10393,16	452546,44

Глава 9. Прочие работы и затраты

25	Письмо Госстроя №1336-ВК 1-Д от 10.10.91г.	Премия за вклад в действии построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР свыше 2 млн. руб. (реконструкция) 2,45%				10830,96 2,45% от (338099940+102637940)+1322270)	10830,96
26	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время - 0,3%	1014,3 0,3% от 338099940	307,97 0,3% от 102637940			1322,27
27	Расчет №1	Командировочные работы				9717,28	9717,28
28	Расчет №1	Аренда жилья				7635,01	7635,01
29	Расчет №1	Перевозка рабочих				237,74	237,74
30	Договор №267 от 09.01.19г. с ООО "ОНИКС"	Прием и хранение ТБО				259,93 620*419,24	259,93
31	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				605,96	605,96
32		Пусконаладочные работы				66,94 1195400*0,07* 0,8	66,94
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	1014,3	307,97		29353,82	30676,09
		Итого по Главам 1-9	339114,24	102965,91	1193,4	39946,98	483222,53

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

33	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.12.2019г. № 567 Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" №129 от 23.06.2020г.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,19%				10904 2,19% от (483222530+14676980)	10904
34	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Стройконтроль 1,81%				9011,98 1,81% от (483222530+14676980)	9011,98
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				19915,98	19915,98

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы

35	Сметы на ПИР №5, №6	Стоимость выполнения проектных работ				4732,88	4732,88
36	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Стоимость выполнения изыскательских работ				7248,1	7248,1
37	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Экспертиза проекта				1599,3	1599,3

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Договор №254-ГЭ-19-П от 07.11.2019г.	Проверка достоверности определения сметной стоимости				16,67	16,67
39	Договор №191-ДСС-21-С от 22.09.2021г.	Повторная экспертиза сметной документации				105,25	105,25
40	Договор №21-30 от 10.09.2021г.	Корректировка сметной документации				8,33 10000/1,2	8,33
41	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				966,45 0,2% от 483222530	966,45
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				14676,98	14676,98
		Итого по Главам 1-12	339114,24	102965,91	1195,4	74539,94	517815,49
Непредвиденные затраты							
42	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	10173,43 3% от 339114240	3088,98 3% от 102965910	35,86 3% от 1195400	2236,2 3% от 74539940	15534,47
		Итого "Непредвиденные затраты"	10173,43	3088,98	35,86	2236,2	15534,47
Налоги и обязательные платежи							
43	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	69857,53 20% от 349287670	21210,98 20% от 106054890	246,25 20% от 1231260	15355,23 20% от 76776140	106669,99
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	69857,53	21210,98	246,25	15355,23	106669,99
		Всего по сводному расчету	419145,2	127265,87	1477,51	92131,37	640019,95

Заместитель директора по техническим вопросам

Н.А. Жердева

Главный инженер проекта

А.В. Андреева

Главный специалист сметного отдела

А.Б. Лайпанов

Заказчик

Начальник СДО УКСиИ АО "Усть-Илимск"

Т.Н. Басханов