

Заказчик АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"

"Утвержден" « » 20 г. Управляющий директор АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО" Р.С. [подпись]

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 69879,54 тыс. руб.



(ссылка на документ об утверждении)

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

«Реконструкция ВЛ 110 кВ Наурская – №84 (Л-185)». Корректировка

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>							
1	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание и постановку на государственный кадастровый учет				90,26 958608/10,62	90,26
2	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на межевание на временный отвод земли				90,26 958608/10,62	90,26
3	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты за нанесение убытков, включая упущенную выгоду				22,48 (11670+153214+73832)/10,62	22,48
4	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на временную аренду земли				158,99 1688508/10,62	158,99
5	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект планировки территории с проектом межевания территории				402,43 4273794/10,62	402,43

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на выполнения технического плана				67,7 718956/10,62	67,7
7	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	затраты выполнения в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны				75,22 798840/10,62	75,22
8	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земель лесного фонда				2,99 31730/10,62	2,99
9	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на аренду земли				2,37 25150/10,62	2,37
10	Письмо №01/24/2021 от 29.08.2019г. от АО "ЧЕЧЕНЭНЕРГО"	Затраты на проект освоение лесов				14,12 150000/10,62	14,12
11	Смета №1	РЦО Л-185				177,36 750237/4,23	177,36
12	01-01-01	Технический этап рекультивации	17,66				17,66
13	01-01-02	Биологический этап рекультивации	1342,02				1342,02
14	01-01-03	Демонтажные работы	1276,67				1276,67
15	01-01-04	Вырубка деревьев	167,27				167,27
16	01-01-05	Устройство площадок для установки опор	54,05				54,05
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	2857,67			1104,18	3961,85
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
17	02-01-01	Реконструкция ВЛ 110 кВ Наурская - №84 (Л-185)	36784,76	10401,13			47185,89
18	02-01-02	Приобретение и монтаж оборудования	0,55	22,42	215		237,97
19	02-01-03	Строительные решения	7,37				7,37
20	02-01-04	Защита птиц		3468,35			3468,35
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	36792,68	13891,9	215		50899,58
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
21	06-01-01	Ограждение газопровода	843,63				843,63
		Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"	843,63				843,63
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		Итого по Главам 1-7	40493,98	13891,9	215	1104,18	55705,06
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
22	ГСН-81- 05-01-2001 п.2,5	Временные здания и сооружения на ВЛ 35 кВ и выше 3,3%	1336,3 3,3% от 40493980	458,43 3,3% от 13891900			1794,73
23	08-01-01	Устройство подъездных путей	172,23				172,23

1	2	3	4	5	6	7	8
24	08-01-02	Устройство временной подъездной дороги	1564,02				1564,02
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	3072,55	458,43			3530,98
		Итого по Главам 1-8	43566,53	14350,33	215	1104,18	59236,04
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
25	Письмо Госстроя №1336-ВК 1- Д от 10.10.91г.	Премия за ввод в действие построенных объектов ВЛ 35-110 кВ стоимостью СМР свыше 2 млн. руб. (реконструкция) 2,45%				1423,22 2,45% от (43697230+143 93380)	1423,22
26	ГСН-81-05-02- 2007 п. 2.6	Производство работ в зимнее время на ВЛ 35-110 кВ 0,3%	130,7 0,3% от 43566530	43,05 0,3% от 14350330			173,75
27	Расчет №1	Командировочные работы				882,59 9717279/11,01	882,59
28	Расчет №1	Аренда жилья				693,46 7635005/11,01	693,46
29	Расчет №1	Перевозка рабочих				21,59 237742,76/11,01	21,59
30	Договор №267 от 09.01.19г. с ООО "ОНИКС"	Прием и хранение ТБО				23,61 620*419,24/11,01	23,61
31	09-01-01	Измерение сопротивления заземляющего контура				27,94	27,94
32		Пусконаладочные работы				12,04 215000*0,07*0,8	12,04
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	130,7	43,05		3084,45	3258,2
		Итого по Главам 1-9	43697,23	14393,38	215	4188,63	62494,24
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль</b>							
33	Приказ ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 17.12.2019г. № 567 Приказ АО "ЧЕЧЕНЭНЕР ГО" №129 от 23.06.2020г.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия 2,19%				1428,64 2,19% от (62494240+274 0580)	1428,64
34	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Стройконтроль 1,81%				1180,75 1,81% от (62494240+274 0580)	1180,75
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				2609,39	2609,39
		Итого по Главам 1-10	43697,23	14393,38	215	6798,02	65103,63
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
35	Сметы на ПИР №5, №6	Стоимость выполнения проектных работ				969,98 4732879,74/4,0 9/1,193	969,98
36	Сметы на ПИР № 1,2,3,4	Стоимость выполнения изыскательских работ				1372,95 7248099,55/4,1 7/1,266	1372,95
37	Сметы на ПИР	Экспертиза проекта - уровень 2000 г.				259,63 1599304,85/6,1 6	259,63



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Сметы на ПИР	Проверка достоверности определения сметной стоимости - уровень 2000 г.				2,71 16666,67/6,16	2,71
39	Договор №191-ДСС-21-С от 22.09.2021г.	Повторная экспертиза сметной документации				9,56 105246/11,01	9,56
40	Договор №21-30 от 10.09.2021г.	Корректировка сметной документации				0,76 10000/1,2/11,01	0,76
41	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.173	Авторский надзор - 0,2%				124,99 0,2% от 62494240	124,99
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				2740,58	2740,58
		Итого по Главам 1-12	43697,23	14393,38	215	9538,6	67844,21
<b>Непредвиденные затраты</b>							
42	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты - 3%	1310,92 3% от 43697230	431,8 3% от 14393380	6,45 3% от 215000	286,16 3% от 9538600	2035,33
		Итого "Непредвиденные затраты"	1310,92	431,8	6,45	286,16	2035,33
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	45008,15	14825,18	221,45	9824,76	69879,54
<b>Затраты в текущих ценах</b>							
		Итого с учетом "Дополнительные затраты в текущих ценах"	45008,15	14825,18	221,45	9824,76	69879,54
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		Всего по сводному расчету	45008,15	14825,18	221,45	9824,76	69879,54

Заместитель директора по техническим вопросам

Н.А. Жерлева

Главный инженер проекта

А.В. Андреева

Главный специалист сметного отдела

А.Б. Лайпанов

Заказчик

Начальник СДО УКСиИ АО "СЭИ-С"

Т.Н. Басханов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]